



**ЛЮБОТИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

РІШЕННЯ

12 травня 2020 року

№ 87

Про затвердження проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція нежитлової будівлі (гаража літ. «Г») по вул. Ушакова 16 в м. Люботин Харківської обл., під адміністративну будівлю»

Враховуючи позитивну експертизу кошторисної частини проектної документації робочого проекту «Реконструкція нежитлової будівлі (гаража літ. «Г») по вул. Ушакова 16 в м. Люботин Харківської обл., під адміністративну будівлю», керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Люботинської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити проектно-кошторисну документацію по об'єкту «Реконструкція нежитлової будівлі (гаража літ. «Г») по вул. Ушакова 16 в м. Люботин Харківської обл., під адміністративну будівлю».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія КИСЛОГО.

Міський голова



Леонід ЛАЗУРЕНКО

Виконавчий комітет Люботинської міської ради
 (назва організації, що затверджує)
 ЗАТВЕРДЖЕНО *Миколай Гогова*
 Зведений кошторисний розрахунок в сумі *Леонід Назуренко*
 В тому числі зворотних сум 4 704,335 тис. грн.
Рішення виконавчого комітету № 87
 посилання на документ про затвердження

"12" 05 2020 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція нежитлової будівлі (гаража літ. "Г") по вул. Ушакова, 1б в м. Люботин Харківської обл., під
 адміністративну будівлю
 найменування об'єкта будівництва

Складений в поточних цінах станом на квітень 2020

Ч.ч.	№ кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівель- них робіт	устаткув. меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
Глава 2. Об'єкти основного призначення						
1	2	Реконструкція нежитлової будівлі (гаража літ. "Г") по вул. Ушакова 1б в м. Люботин Харківської області під адміністративну будівлю	2 348,860	136,669		2 485,529
		Разом по главі № 2	2 348,860	136,669		2 485,529
Глава 6. Зовнішні мережі і споруди водопостачання, каналізації, тепlopостачання і газопостачання						
2	6	Зовнішні мережі і споруди водопостачання, каналізації, тепlopостачання	111,353			111,353
		Разом по главі № 6	111,353			111,353
Глава 7. Благоустрій і озеленення території						
3	7	Благоустрій і озеленення території	375,137			375,137
		Разом по главі № 7	375,137			375,137
		Разом по главах № 1 - 7	2 835,350	136,669		2 972,019
Глава 9. Кошти на інші роботи і витрати						
4	Розрахунок № П40 (ДСТУ Б Д.1.1-1: 2013 Додаток К п.34)	Витрати, пов'язані з відрядженням працівників будівельної організації на об'єкт будівництва			87,415	87,415
		Разом по главі № 9			87,415	87,415
		Разом по главах № 1 - 9	2 835,350	136,669	87,415	3 059,434
Глава 10. Утримання служб замовника						
5	Зміна 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Додаток К п.45	Утримання служби замовника			30,594	30,594
6	Зміна 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Додаток К п.46	Витрати на технічний нагляд			45,892	45,892
7	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Додаток К п.46	Кошти на проведення процедури закупівлі			2,500	2,500
		Разом по главі № 10			78,986	78,986
		Разом по главах № 1 - 10	2 835,350	136,669	166,401	3 138,420
Глава 12. Проектно - вишукувальні роботи і авторський нагляд						
8	Зміна 2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Додаток К п.54	Здійснення авторського нагляду			40,500	40,500
9	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Додаток К п.49	Вартість проектних робіт			249,946	249,946
10	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013	Витрати на експертизу кошторисної частини проекту будівництва			9,450	9,450
		Разом по главі № 12			299,896	299,896
		Разом по главах № 1 - 12	2 835,350	136,669	466,297	3 438,316

1	2	3	4	5	6	7
11	Розрахунок №5	Кошторисний прибуток (7,40 грн./люд.год.)	85,120			85,120
12	Розрахунок №6	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (1,23 грн./люд.год.)			14,148	14,148
13	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва - 2,40%	68,049	3,280	11,191	82,520
14	Розрахунок № П145 (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16)	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	286,371	13,804		300,175
	Разом		3 274,890	153,753	491,636	3 920,279
15		Податок на додану вартість			784,056	784,056
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку		3 274,890	153,753	1 275,692	4 704,335

Директор ФОП Грובה Л.М.

Грובה Л.М.

[підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер

Грובה Л.М.

[підпис (ініціали, прізвище)]

[підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція нежитлової будівлі (гаража літ."Г") по вул. Ушакова,16 в м. Люботин Харківської обл., під адміністративну будівлю
(найменування об'єкта будівництва)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 2

Реконструкція нежитлової будівлі (гаража літ."Г") по вул. Ушакова 16 в м.Люботин Харківської області під адміністративну будівлю
(найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	2 485,529 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	10,648 тис. люд.год.
Кошторисна заробітна плата	661,297 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості	

Складений в поточних цінах станом на квітень 2020

Ч.ч.	№ коштор. і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість тис.люд.год.	Коштор. заробіт. плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості тис. грн.
			будівельних робіт	устаткування меблів інвентарю	Всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2-1-1	Загальнобудівельні роботи	2 047,086		2 047,086	9,031	558,558	
2	2-1-2	Сантехнічні роботи	154,621		154,621	0,677	43,610	
3	2-1-3	Електропостачання	146,196		146,196	0,940	59,129	
4	2-1-4	Локальний кошторис на придбання мебелі	0,957	136,669	137,626			
5		Всього по кошторису:	2 348,860	136,669	2 485,529	10,648	661,297	

Головний інженер



Грובה Л.М.

[підпис (ініціали, прізвище)]

Склав

Інженер кошторисник



Тонкоп'єва Н.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



Грובה Л.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі (гаража літ."Г") по вул. Ушакова,1б в м. Люботин Харківської обл., під адміністративну будівлю
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1

Загальнобудівельні роботи. Реконструкція нежитлової будівлі (гаража літ."Г") по вул. Ушакова 1б в м. Люботин Харківської області під адміністративну будівлю
(найменування робіт і витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2 047,086 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 9,031 тис. люд.год.
Кошторисна заробітна плата 558,558 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на квітень 2020

Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год., не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ №1 Демонтажні роботи та підготовчі роботи +									
1	E9-46-1 тех. част. п. 2.8д к=0,7;	Монтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання (3 шт) (Демонтаж)	т	1,5	9 353,69 1 456,60	5 440,39 1 996,87	14 031	2 185	8 161 2 995	22,72 22,95	34,08 34,43
2	E46-44-2	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів без підвіконних дошок	100м2	0,0354	13 496,43 12 847,06	635,05 235,65	478	455	22 8	250,04 3,84	8,85 0,14
3	E46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	10,35	888,70 660,56	228,14 82,96	9 198	6 837	2 361 859	11,71 1,39	121,20 14,39
4	E46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	1,0	1 425,20 998,68	426,52 155,10	1 425	999	426 155	17,49 2,60	17,49 2,60
5	E46-40-4	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	100м2	1,4169	1 296,06 1 206,09	87,90 32,62	1 836	1 709	125 46	24,39 0,53	34,56 0,75
6	PH8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	1,4169	928,18 910,49	17,69 16,31	1 315	1 290	25 23	17,55 0,29	24,87 0,41
7	PH8-1-5	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	100м2	1,4169	2 426,40 2 384,69	41,71 38,44	3 438	3 379	59 54	42,79 0,67	60,63 0,95
8	PH8-1-6	Розбирання дерев'яних мауерлатів	100м2	1,4169	619,58 592,41	27,17 25,04	878	839	39 35	10,63 0,44	15,06 0,62
9	E46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів (гідроізоляція)	100м2	1,4169	1 294,87 1 173,45	118,66 44,03	1 835	1 663	168 62	23,73 0,72	33,62 1,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	17,2	80,60 80,60		1 386	1 386		1,63	28,04
11	C314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	17,2	192,71	192,71	3 315		3 315	0,41	7,05
12	E1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2 (оглядової ями)	100м3	0,04	7 868,73	27,87	315	315	479	165,24	6,61
13	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	4,48	7 868,73 229,50		1 028				
Разом прямих витрат по розділу: № 1							40 478	21 057	14 701 4 716		385,01 62,36
Розділ №2 Стіни та перегородки +											
14	EH8-25-1	Установка перегородок из газобетонных блоков на клеюшей смеси толщиной до 100 мм при высоте этажа до 4 м	100м2 перегородок [за вычетом проемов]	0,26	8 475,35 7 893,25	348,22 172,00	2 204	2 052	91 45	126,84 2,50	32,98 0,65
15	C124-65	Сітка Ф 4 ВР I	т	0,0234	13 195,70		309				
16	E46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3 7,99 + 12,86 + 7,13 + 10,92	м3	38,9	3 473,26 1 311,04	70,32 26,09	135 110	50 999	2 735 1 015	24,14 0,43	939,05 16,73
17	EH8-11-1 K2=1,15; K5=1,25	Армування мурування стін та інших конструкцій	т металевих виробів	0,45	4 347,15 4 238,33	108,82 53,75	1 956	1 907	49 24	73,29 0,78	32,98 0,35
18	C124-65	Сітка Ф 4 ВР I	т	0,45	13 195,70		5 938				
19	EH8-7-1	Мурування з цегли керамічної стовпів прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м	м3 мурування	3,03	3 107,47 836,81	71,92 35,52	9 416	2 536	218 108	12,87 0,52	39,00 1,58
Разом прямих витрат по розділу: № 2							154 933	57 494	3 093 1 192		1 044,01 19,31
Розділ №3 Монолітна плита покриття Пм1 та монолітний пояс +											
20	EH6-19-1 K2=1,15; K5=1,25	Улаштування поясів в опалубці	100 м3 залізобетону в деле	0,05	347 840,76 68 394,96	23 904,14 8 894,43	17 392	3 420	1 195 445	1 168,75 130,34	58,44 6,52
21	C111-1148	Арматура Ф 6 А 240 С	т	0,089	17 121,51		1 524				
22	C111-1173	Арматура Ф 12 А 400 С	т	0,476	17 431,19		8 297				
23	C124-46	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 5-6 мм	т	0,089	8 776,76		781				
24	C124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	0,476	5 660,48		2 694				
25	EH6-11-7 K2=1,15; K5=1,25	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (27,0 * 0,0027) / 1,0	1 т	0,0729	42 497,20 15 362,54	188,63 60,58	3 098	1 120	14 4	265,65 0,77	19,37 0,06
26	E9-71-1 K2=1,15; K5=1,25	Виготовлення балок	т	2,184	3 820,83 2 628,48	1 035,90 225,52	8 345	5 741	2 262 493	42,87 3,16	93,63 6,90
27	E46-20-1	Монтаж металоконструкцій покриття	т	2,184	5 856,33 2 280,00	1 724,78 576,75	12 790	4 980	3 767 1 260	39,93 7,70	87,21 16,82
28	C111-1836	Балки двотаврові N 24	т	2,184	27 777,13		60 665				
29	E13-16-6 K2=1,15; K5=1,25	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (2,184 * 41,0) / 100,0	100м2	0,89544	882,79 372,75	48,69 5,47	790	334	44 5	5,50 0,09	4,92 0,08
30	EH15-171-4 K2=1,15; K5=1,25	Олійне фарбування труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,89544	8 585,09 7 066,77	0,98 0,88	7 687	6 328	1 1	122,20 0,01	109,42 0,01
31	E46-20-4	Монтаж профільованого настилу (незнімна опалубка)	т	1,148	3 534,24 1 814,67	878,86 330,04	4 057	2 083	1 009 379	33,00 4,49	37,88 5,15
32	CM-1143Б146	Профнастил Н60-845-0,7	м2	120,75	264,63		31 954				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	ЕН6-22-10 K2=1,15; K5=1,25	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм	100 м3 залізобетону в деле	0,1	516 682,51 80 642,53	16 308,13 6 563,32	51 668	8 064	1 631 656	1 412,30 96,13	141,23 9,61
34	C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	10,15	4 056,96		41 178				
35	C111-1148	Арматура Ф 6 А 240 С	т	0,113	17 121,51		1 935				
36	C111-1149	Арматура Ф 8 А 400С	т	0,23	16 322,31		3 754				
37	C111-1172	Арматура Ф 10 А 400 С	т	0,59	17 781,65		10 491				
38	C124-46	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 5-6 мм	т	0,113	8 776,76		992				
39	C124-47	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,23	6 914,17		1 590				
40	C124-48	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм	т	0,59	6 116,93		3 609				
Разом прямих витрат по розділу: № 3							275 291	32 070	9 923 3 243		552,10 45,15
Розділ №4 Покрівля + утеплення перериття											
4.1 Покрівля											
41	ЕН10-16-1 K2=1,15; K5=1,25	Виготовлення та установлення крокв	м3	5,5376	3 557,76 2 035,66	78,21 25,12	19 701	11 273	433 139	38,53 0,32	213,36 1,77
42	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід ширина 150 мм, товщина 150, II сорт 2,6051	м3	2,6051	6 058,61		15 783				
43	C112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, товщина 50 мм, I сорт	м3	2,9325	6 200,35		18 183				
44	ЕН26-30-1 K2=1,15; K5=1,25	Улаштування гідроізоляційного шару поверхонь з плівки поліетиленової	10м2 ізоляційної поверхні	12,8	418,22 92,29		5 353	1 181		1,66	21,25
45	РН7-31-1	Улаштування контррейки (прим.)	100м	1,386	3 727,85 754,91	1,57 1,40	5 167	1 046	2 2	13,90 0,02	19,27 0,03
46	РН8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дошок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	1,28	9 982,13 1 635,40	32,23 29,70	12 777	2 093	41 38	30,95 0,52	39,62 0,67
47	Е9-42-1 K2=1,15; K5=1,25	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	1,28	6 538,77 3 250,62	2 458,87 866,67	8 370	4 161	3 147 1 109	58,33 11,66	74,66 14,92
48	C111-1139	Профліст НС 44-1000-0,6	м2	140,8	296,17		41 701				
49	C111-1480	Саморіз 4,8x35 RAL	шт	1 024,0	1,01		1 034				
50	Е12-15-1 K2=1,15; K5=1,25	Улаштування парпетів, фартухів та коньків із листової оцинкованої сталі	100м2	0,6698	27 511,39 8 294,22	148,94 49,07	18 427	5 555	100 33	152,72 0,66	102,29 0,44
51	Е13-70-2 K2=1,15; K5=1,25	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену ВАНН-1 на стельові поверхні дерев'яних конструкцій (крокв'яна система, рештування)	100м2	2,5	8 488,81 5 508,07	9,71 0,50	21 222	13 770	24 1	100,17 0,01	250,43 0,03
52	РН8-41-2	Навішування водостічних труб, ринви, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,575	3 321,25 3 315,51		1 910	1 906		55,36	31,83
53	C113-1451	Труби водостічні R4OD1002500	м	17,5	96,96		1 697				
54	C113-1451	Ринва R5OG1504000	м	40,0	69,66		2 786				
55	СМ-260	Заглушка для ринви	шт	5,0	76,56		383				
56	СМ-1133Ы16	Крюк кріплення ринви довгий	шт	58,0	122,42		7 100				
57	C1115-931	Воронки ринви R10D100W	шт	5,0	214,65		1 073				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	C113-1466	Коліно труби R10D100N	шт	5,0	76,63		383				
59	C111-782	Кріплення (хомут) на стіну R20D100250	шт	17,0	46,55		791				
60	C113-1466	Відведення труби R40D1000	шт	5,0	36,98		185				
61	E20-11-2 K2=1,15; K5=1,25	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	1,0	226,35	31,26	226	155	31	2,71	2,71
62	CM-1133Б25	ґрати жалюзійні 400х1000h	шт	1,0	154,97	9,84	1 378		10	0,16	0,16
63	EH26-30-1 K2=1,15; K5=1,25	4.2 Утеплення плити покриття (горище) Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10м2 ізолюваної поверхні	12,788	418,22		5 348	1 180		1,66	21,23
64	EH26-33-1 K2=1,15; K5=1,25	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо" (товщина 200 мм)	1 м3 ізоляції	25,576	92,29 1 156,24 1 152,79		29 572	29 484		19,47	497,96
65	C114-4-У	Плити з кам'яної вати р=135 кг/м3	м3	26,08	3 187,63		83 133				
66	EH26-27-1 K2=1,15; K5=1,25	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із поліетилену	10 м2 поверхні, що ізолюється	12,788	443,59 443,59		5 673	5 673		7,67	98,08
67	CM-249	Дифузійна мембрана	м2	130,69	26,01		3 399				
68	CM-1133Н87	Стрічка самоклеюча 3мм х 50мм	м	326,7	2,08		680				
Разом прямих витрат по розділу: № 4							313 435	77 477	3 778 1 332		1 372,69 18,02
Розділ №5 Металоконструкції											
69	PH3-45-1	5.1 Металеві перемички і обрамлення отворів Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	2,262	14 378,08 10 201,16	527,51 190,84	32 523	23 075	1 193 432	196,63 3,15	444,78 7,13
70	C111-1837	Швелери N 14 1,04 * 0,518	т	0,53872	29 882,97		16 099				
71	C111-1838	Швелери N 20 1,04 * 0,129	т	0,13416	29 882,97		4 009				
72	C111-1814	Сталь кутова 75*75*6 1,04 * 1,182	т	1,22928	28 875,47		35 496				
73	C111-1804	Сталь листовая тол. 6мм 1,04 * 0,18	т	0,1872	33 912,97		6 349				
74	C111-1804	Сталь листовая тол. 10мм 0,118 * 1,04	т	0,12272	33 912,97		4 162				
75	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами М 20	т	0,135	71 998,71		9 720				
76	E13-16-6 K2=1,15; K5=1,25	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (2,262 * 41,0) / 100,0	100м2	0,92742	882,79 372,75	48,69 5,47	819	346	45 5	5,50 0,09	5,10 0,08
77	EH15-171-4 K2=1,15; K5=1,25	Олійне фарбування труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,92742	8 585,09 7 066,77	0,98 0,88	7 962	6 554	1 1	122,20 0,01	113,33 0,01
78	E46-29-3	5.2 Влаштування піддашка Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,07	8 565,17 4 419,43	4 145,74 1 495,38	600	309	291 105	75,52 24,97	5,29 1,75
79	E46-29-6	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,07	9 053,81 4 908,07	4 145,74 1 495,38	634	344	290 105	83,87 24,97	5,87 1,75
80	EH10-16-1 K2=1,15; K5=1,25	Виготовлення та установлення крокв 4,0 * 4,5 * 0,05 * 0,05	м3	0,045	3 557,76 2 035,66	78,21 25,12	160	92	4 1	38,53 0,32	1,73 0,01
81	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід ширина 50*50 0,045 * 1,05	м3	0,04725	6 058,61		286				
82	EH26-30-1 K2=1,15; K5=1,25	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10м2 ізолюваної поверхні	2,0	418,22 92,29		836	185		1,66	3,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	E46-20-1	Монтаж металлоконструкцій покриття 0,319 + 0,1	т	0,419	5 856,33	1 724,78	2 454	955	723	39,93	16,73
84	C111-1814	Сталь кутова 50*50*6 1,04 * 0,1	т	0,104	2 280,00	576,75	3 003		242	7,70	3,23
85	C111-826	Труба 50*5 1,04 * 0,319	т	0,33176	23 709,39		7 866				
86	C124-14	Арматура Ф18 А240 С	т	0,0054	14 539,16		79				
87	E9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,2	6 538,77	2 458,87	1 308	650	492	58,33	11,67
88	C111-1139	Профліст НС 44-1000-0,6	м2	11,0	3 250,62	866,67			173	11,66	2,33
89	C111-1139	Профліст 21/0,7 1,1 * 10,0	м2	11,0	296,17		3 258				
90	E13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 (0,419 * 41,0) / 100,0	100м2	0,17179	824,41	38,95	142	56	7	4,78	0,82
					324,13	4,38			1	0,07	0,01
91	EH15-171-4	Олійне фарбування труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,17179	7 663,14	0,78	1 316	1 056		106,26	18,25
92	PH4-17-4	Улаштування підшивки стель аквапанелями	100 м2	0,158	6 145,02	0,70				0,01	
					66 039,46	85,55	10 434	1 059	14	121,92	19,26
					6 704,38	76,45			12	1,21	0,19
Разом прямих витрат по розділу: № 5							152 773	34 681	3 060		646,15
									1 077		16,49
Розділ №6 Двері та вітраж +											
93	EH10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах (0,8 * 2,1 + 0,9 * 2,1) / 100,0	100м2	0,0357	13 875,00	4 554,74	495	241	163	112,83	4,03
	K2=1,15; K5=1,25				6 757,18	1 462,73			52	18,56	0,66
94	C123-199	Блоки дверні внутрішні ПВХ глухі, однопольні ДП ВГ Од 21-8	шт	1,0	4 049,22		4 049				
95	C123-199	Блоки дверні внутрішні ПВХ глухі, однопольні ДП ВГ Од 21-9	шт	1,0	3 284,22		3 284				
96	EH10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах (1,8 * 2,1 * 2,0) / 100,0	100м2	0,0756	11 704,29		885	413		91,17	6,89
	K2=1,15; K5=1,25				5 460,29						
97	C123-199	Блоки дверні внутрішні ПВХ глухі, однопольні ДП ВГ Од 21-10	шт	2,0	6 085,22		12 170				
98	E9-36-2	Монтаж вітражних прорізів з алюмінієвих сплавів (3,0 * 2,7) / 100,0	100м2	0,081	28 316,64	1 292,62	2 294	2 064	105	397,44	32,19
	K2=1,15; K5=1,25				25 479,88	496,28			40	7,59	0,61
99	C126-58	Вітражний блок з заскленними дверима 3*2,7 м	шт	1,0	42 135,90		42 136				
Разом прямих витрат по розділу: № 6							65 313	2 718	268		43,11
									92		1,27
Розділ №7 Вікна +											
100	EH10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (1,8 * 1,0 * 10,0) / 100,0	100м2	0,18	27 106,36	751,14	4 879	1 956	135	171,93	30,95
	K2=1,15; K5=1,25				10 863,94	527,09			95	8,11	1,46
101	C126-44	Вікна ПВХ з подвійним склопакетом поворотно- відкідні з глухою фрамугою ВП ОСП 18-10 ПВ фр	шт	1,0	2 399,25		2 399				
102	EH10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,1	2 132,21	112,11	213	202	11	36,25	3,63
	K2=1,15; K5=1,25				2 020,10	78,67			8	1,21	0,12
103	CM-243	Монтажна піна	л	1,388	255,13		354				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	СМ-275	Дошка підвіконна пластикова ш.400 мм	м	10,2	499,82		5 098				
105	ЕН10-25-4 K2=1,15; K5=1,25	Установлення віконних зливів	100м	0,1	1 838,32	84,08	184	175	8	31,40	3,14
106	СМ-277	Віконний злив з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	м	10,37	1 749,64	59,00	1 504		6	0,91	0,09
107	СМ-160	Саморіз	шт	70,0	0,63		44				
108	СМ-481	Герметик силіконовий для зовнішніх робіт	кг	2,94	500,08		1 470				
Разом прямих витрат по розділу: № 7							16 145	2 333	154		37,72
									109		1,67
Розділ №8 Поли +											
8.1 Поли з керамогранітної плитки											
109	ЕН11-11-7 K2=1,15; K5=1,25	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	0,3012	13 086,02	91,24	3 942	1 338	27	81,77	24,63
		(26,22 + 3,9) / 100,0			4 440,66	81,54			25	1,29	0,39
110	ЕН11-11-8 K0=(175-20)/5; K2=1,15; K5=1,25	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок до тов. 175 мм	100м2	0,2622	69 608,04	729,96	18 251	772	191	54,19	14,21
					2 942,95	652,30			171	10,32	2,71
111	ЕН11-11-8 K0=(375-20)/5; K2=1,15; K5=1,25	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок до тов 375 мм	100м2	0,039	159 424,87	1 671,84	6 218	263	65	124,11	4,84
					6 740,31	1 493,98			58	23,64	0,92
112	ЕН26-35-2 K2=1,15; K5=1,25	Теплоізоляція покриттів і перекриттів зверху виробами з пінополістіролу на бітумі	1 м3 ізоляції	3,07	1 627,11		4 995	3 136		17,05	52,34
					1 021,39						
113	С114-97	Плити теплоізоляційні з пінополістирольного,	м3	3,04	1 797,14		5 463				
114	ЕН11-11-1 K2=1,15; K5=1,15	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,3012	8 401,13	83,95	2 530	1 058	25	64,69	19,48
		(26,22 + 3,9) / 100,0			3 513,18	75,01			23	1,19	0,36
115	ЕН11-11-2 K0=10/5	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до тов. 30 мм	100м2	0,3012	2 621,93	37,68	790	62	11	3,76	1,13
					204,21	33,67			10	0,53	0,16
116	ЕН6-47-19	Приготування важких мурувальних розчинів цементних, марка 150	100 м3 розчину	0,009585	192 088,84	4 331,61	1 841	122	42	257,97	2,47
					12 756,62	2 594,10			25	47,76	0,46
117	ЕН11-11-18 K2=1,15; K5=1,15	Армування стяжки дріт'яною сіткою	100м2	0,3012	4 211,04	46,03	1 268	291	14	18,63	5,61
					966,52	41,14			12	0,65	0,20
118	С124-65	Сітка Ф 4 ВР I	м2	33,132	47,50		1 574				
119	ЕН11-29-2 K2=1,15; K5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,3012	17 296,22	32,49	5 210	3 383	10	189,69	57,13
					11 231,69	29,04			9	0,46	0,14
120	С111-283	Плитки керамічні для полов	м2	30,7224	334,59		10 279				
121	ЕН11-42-5 K2=1,15; K5=1,25	Улаштування плінтусів із плиток керамічних на клеючій суміші	100м	0,23029	12 875,43	10,79	2 965	479	2	34,33	7,91
					2 081,28	9,64			2	0,15	0,03
8.2 Поли з лінолеуму											
122	ЕН11-11-7 K2=1,15; K5=1,25	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	0,6545	13 086,02	91,24	8 565	2 906	60	81,77	53,52
					4 440,66	81,54			53	1,29	0,84
123	ЕН11-11-8 K0=(175-20)/5; K2=1,15; K5=1,25	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок до тов. 175 мм	100м2	0,2544	69 608,04	729,96	17 708	749	186	54,19	13,79
					2 942,95	652,30			166	10,32	2,63
124	ЕН11-11-8 K0=(375-20)/5; K2=1,15; K5=1,25	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок до тов 375 мм	100м2	0,4001	159 424,87	1 671,84	63 786	2 697	669	124,11	49,66
					6 740,31	1 493,98			598	23,64	9,46
125	ЕН11-9-1 K2=1,15; K5=1,25	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,6545	38 603,97	19,62	25 266	1 392	13	37,70	24,67
					2 126,49	17,54			11	0,28	0,18
126	ЕН11-11-1 K2=1,15; K5=1,25	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,6545	8 409,11	91,24	5 504	2 299	60	64,69	42,34
		(25,44 + 40,01) / 100,0			3 513,18	81,54			53	1,29	0,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	EH11-11-2 K0=-1; K2=1,15; K5=1,25	Виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до тов. 15 мм	100м2	0,6545	-1 330,99 -117,42	-23,55 -21,04	-871	-77	-15 -14	-2,16 -0,33	-1,41 -0,22
128	EH6-47-19 K2=1,15; K5=1,25	Приготування важких мурувальних розчинів цементних, марка 150	100 м3 розчину	0,010014	195 085,23 14 670,11	5 414,51 3 242,63	1 954	147	54 32	296,67 59,70	2,97 0,60
129	EH11-11-18 K2=1,15; K5=1,25	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,6545	4 215,05 966,52	50,04 44,71	2 759	633	33 29	18,63 0,71	12,19 0,46
130	C124-65	Сітка Ф 4 ВР 1	м2	71,995	47,50		3 420				
131	EH11-9-2 K2=1,15; K5=1,25	Улаштування ізоляції суцільної з плит OSB	100м2	0,6545	566,42 548,16	17,66 15,78	371	359	12 10	10,47 0,25	6,85 0,16
132	C111-678	Плити OSB, товщина 10 мм	1000м2	0,066759	87 061,09		5 812				
133	EH11-39-3 K2=1,15; K5=1,25	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKETT на клеї зі зварюванням полотна у стиках	100м2	0,6545	7 016,84 4 769,81	7,85 7,01	4 593	3 122	5 5	80,56 0,11	52,73 0,07
134	ЦІ-17	Грунтовка Thomsit RS-777	кг	13,3518	27,31		365				
135	C111-573	Лінолеум за типом TARKETT IDYLLE NOVA	м2	66,759	260,62		17 399				
136	C111-1645-П	Клей універсальний Thomsit UK-400	кг	20,0277	249,93		5 006				
137	EH11-43-3 K2=1,15; K5=1,25	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах (3,8 * 2,0 + 6,695 + 5,795 + 6,57 + 5,57 + 5,345 + 2,62 + 0,51 + 0,426) / 100,0	100м	0,41131	2 556,14 870,05	1,96 1,75	1 051	358	1 1	14,19 0,03	5,84 0,01
138	C111-153-ЦГ	Дюбелі 6 мм х 35 мм в комплекті	шт	61,0	4,22		257				
Разом прямих витрат по розділу: № 8							228 271	25 489	1 465 1 279		452,90 20,40
Розділ №9 Оздоблювальні роботи внутрішні											
9.1 Стелі											
139	EH15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" (25,18 + 65,45) / 100,0	100м2	0,9063	39 547,67 8 093,31	2,35 2,10	35 842	7 335	2 2	139,95 0,03	126,84 0,03
140	EH15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" (90,63 - 28,0 * 0,6 * 0,6) / 100,0	100м2	0,8055	22 470,96 970,39	3,92 3,51	18 100	782	3 3	16,78 0,06	13,52 0,05
141	EH15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2 горизонтальної	0,0494	55 522,16 10 225,63	38,46 34,37	2 743	505	2 2	164,32 0,54	8,12 0,03
142	EH15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами.	прс 100 м2 стелі	0,0494	16 132,19 8 997,69	16,48 14,73	797	444	1 1	136,37 0,23	6,74 0,01
143	EH15-182-5	Шпаклювання стель по гіпсокартону	100м2	0,0494	6 615,34 4 843,84	1,57 1,40	327	239		83,76 0,02	4,14
144	EH15-182-7	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,0494	4 438,98 3 478,12	1,57 1,40	219	172		56,73 0,02	2,80
145	EH15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0494	11 633,70 2 203,90	0,78 0,70	575	109		38,11 0,01	1,88
9.2 Стіни+											
146	E13-44-7	Очищення поверхонь шітками	м2	254,39	93,19 93,19		23 707	23 707		1,52	386,67
147	PH3-46-1	Розширення швів раніше змурованої цегляної кладки	100 м2	2,5439	4 792,84 4 792,31		12 193	12 191		88,24	224,47
148	PH12-66-1	Обробка внутрішніх поверхонь стін антисептиком (84,86 + 28,14 + 141,39) / 100,0	100м2	2,5439	1 376,55 400,05		3 502	1 018		8,09	20,58
149	EH10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	2,5439	19 069,09 11 344,64		48 510	28 860		191,60	487,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	EH15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	2,5439	5 418,26 3 646,76	1,57 1,40	13 784	9 277	4 4	63,06 0,02	160,42 0,05
151	EH15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	2,5439	3 727,47 2 753,43	14,75 6,30	9 482	7 004	38 16	44,91 0,10	114,25 0,25
152	EH15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2814	60 114,03 13 888,89	26,69 23,85	16 916	3 908	8 7	234,57 0,38	66,01 0,11
153	EH15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,8486	11 658,15 2 203,90	0,78 0,70	9 893	1 870	1 1	38,11 0,01	32,34 0,01
154	EH15-251-2	Обклеювання стін шпалерами по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях	100м2	1,4139	6 925,53 2 434,72	0,78 0,70	9 792	3 442	1 1	41,12 0,01	58,14 0,01
Разом прямих витрат по розділу: № 9							206 382	100 863	60 37		1 714,33 0,55
Розділ №10 Опорядження зовнішнє +											
10.1 Фундамент											
155	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (45,6 * 0,6 * 0,5) / 100,0	100м3	0,1368	12 658,03 12 658,03		1 732	1 732		261,80	35,81
156	E1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1 (45,6 * 0,6 * 0,4) / 100,0	100м3	0,10944	7 164,43 7 164,43		784	784		150,45	16,47
157	EH8-3-7 K2=1,15; K5=1,25	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2 поверхні, що ізолюється	0,2734	11 302,26 2 335,77		3 090	639		38,53	10,53
158	EH10-64-2 K2=1,15; K5=1,25	Утеплення цоколю плитами екструдірованим пінополістиролом (27,34 / 0,5) / 100,0	100м	0,5468	27 499,13 5 664,18		15 037	3 097		104,29	57,03
10.2 Цоколь											
159	EH8-3-7 K2=1,15; K5=1,25	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2 поверхні, що ізолюється	0,2734	11 302,26 2 335,77		3 090	639		38,53	10,53
160	EH10-64-1 K2=1,15; K5=1,25	Утеплення цоколю плитами мінераловатними напівжорсткими товщиною 100 мм	100м	0,2734	26 563,77 5 125,48		7 263	1 401		93,21	25,48
161	EH15-182-1 K2=1,15; K5=1,25	Шпаклювання стін (нанесення армуючого складу)	100м2	0,2734	7 190,41 5 108,88	3,92 3,51	1 966	1 397	1 1	88,34 0,06	24,15 0,02
162	EH15-182-3 K0=9; K2=1,15; K5=1,25	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до тов. 10 мм	100м2	0,2734	27 657,60 13 630,32	26,49 23,67	7 562	3 727	7 6	222,32 0,37	60,78 0,10
163	EH15-185-2 K2=1,15; K5=1,25; K6=0	Армування сіткою	100м2	0,2734	1 617,62 1 617,62		442	442		29,79	8,14
164	Ц1-229	Сітка армуюча 1,05 * 27,34	м2	28,707	15,56		447				
165	EH15-25-1 K2=1,15; K5=1,25	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,5468	56 401,59 15 972,22	33,36 29,81	30 840	8 734	18 16	269,76 0,47	147,50 0,26
10.3 Стіни та колони та стелі											
166	EH15-78-1 K2=1,15; K5=1,25	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Ceresit". Стіни гладкі	100 м2	1,9435	106 689,32 36 416,41		207 351	70 775		551,93	1 072,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	ЕН15-78-3 K2=1,15; K5=1,25	Утепление фасадов минеральными плитами толщиной 100 мм с отделкой декоративным раствором по технологии "Ceresit". Откосы, ширина до 300 мм	100 м2	0,077	94 657,11 54 011,52		7 289	4 159		818,60	63,03
168	ЕН15-183-1 K2=1,15; K5=1,25	Декоративне штукатурення колонн	100м2	0,1208	38 272,81 17 798,91		4 623	2 150		266,05	32,14
169	ЕН15-179-5 K2=1,15; K5=1,25	Поліпшене фарбування колонн полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1208	11 964,49 2 534,49	0,98 0,88	1 445	306		43,83 0,01	5,29
170	ЕН15-182-2 K2=1,15; K5=1,25	Декоративне штукатурення стелі та парапету навісу	100м2	0,158	17 095,71 6 678,38	3,92 3,51	2 701	1 055	1	115,48 0,06	18,25 0,01
171	ЕН15-182-3 K0=4; K2=1,15; K5=1,25	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до тов. 5 мм	100м2	0,158	45 635,46 6 057,92	11,77 10,52	7 210	957	2 2	98,81 0,17	15,61 0,03
172	ЕН15-179-6 K2=1,15; K5=1,25	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,158	13 181,13 2 853,04	0,98 0,88	2 083	451		49,34 0,01	7,80
Разом прямих витрат по розділу: № 10							304 955	102 445	29 26		1 611,22 0,42
Розділ №11 Ганок та пандус +											
173	ЕН6-1-1 K2=1,15; K5=1,25	Улаштування бетонної підготовки	100м3 бетону, буюбетону і	0,017	430 830,42 8 991,06	2 039,42 916,12	7 324	153	35 16	173,31 13,33	2,95 0,23
174	ЕН6-1-16 K2=1,15; K5=1,25	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	за 100м3 бетону, лі буюбетону і залізобетону в ділі	0,045	439 036,03 16 179,60	7 121,30 2 788,64	19 757	728	320 125	286,82 40,90	12,91 1,84
175	C124-21	Арматура Ф 10 А 400		0,198	17 350,73		3 435				
176	ЕН6-11-7 K2=1,15; K5=1,25	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,0152	40 667,64 15 362,54	188,63 60,58	618	234	3 1	265,65 0,77	4,04 0,01
177	Е9-75-1 K2=1,15; K5=1,25	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т	0,0152	63 808,35 17 741,81	8 054,71 1 741,05	970	270	122 26	296,24 22,86	4,50 0,35
178	C147-33-1	Додаткові закладні вироби	100кг	0,0	2 753,88						
179	Е7-60-4 K2=1,15; K5=1,25	Установлення металевої огорожі без поручня (1,2 + 0,35 + 2,5 * 2,0) / 100,0	100м	0,0655	5 349,52 4 144,81	612,88 172,10	350	271	40 11	69,21 2,81	4,53 0,18
180	Е9-75-2 K2=1,15; K5=1,25	Виготовлення огорож	т	0,117	16 127,31 12 121,74	3 179,30 354,40	1 887	1 418	372 41	202,40 5,22	23,68 0,61
181	C111-1804	Сталь листовая тол. 6мм 1,06 * 0,01	т	0,0106	33 912,97		359				
182	C111-826	Труба 40*3 1,06 * 0,062	т	0,06572	23 709,39		1 558				
183	C111-826	Труба 50*3 1,06 * 0,045	т	0,0477	23 709,39		1 131				
184	Е13-16-6 K2=1,15; K5=1,25	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 (0,117 * 41,0) / 100,0	100м2	0,04797	882,79 372,75	48,69 5,47	42	18	2	5,50 0,09	0,26
185	ЕН15-171-4	Олійне фарбування труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,04797	7 663,14 6 145,02	0,78 0,70	368	295		106,26 0,01	5,10
186	ЕН11-11-1 K2=1,15; K5=1,25	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,236325	8 409,11 3 513,18	91,24 81,54	1 987	830	22 19	64,69 1,29	15,29 0,30
187	ЕН11-11-2 K0=2*5; K2=1,15; K5=1,25	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до тов. 30 мм	100м2	0,236325	13 309,84 1 174,18	235,47 210,42	3 145	277	56 50	21,62 3,33	5,11 0,79
188	ЕН11-11-18 K2=1,15; K5=1,25	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,236325	4 215,05 966,52	50,04 44,71	996	228	12 11	18,63 0,71	4,40 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	C124-65	Сітка дротяна	м2	25,996	47,50		1 235				
190	ЕН11-29-2 K2=1,15; K5=1,25	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,236325	20 592,05 11 231,69	35,32 31,56	4 866	2 654	8 7	189,69 0,50	44,83 0,12
191	C111-1726	Плитки керамічні для підлог шорста 300*300	м2	24,105	313,17		7 549				
192	ЕН15-170-2 K2=1,15; K5=1,25	Нанесення маркування на пандус	100м2	0,0057	3 045,67 1 468,94	0,98 0,88	17	8		20,80 0,01	0,12
Разом прямих витрат по розділу: № 11.							57 594	7 384	992 307		127,72 4,60
Разом прямих витрат по кошторису:							1 815 570	464 011	37 523 13 410		7 986,96 190,24
Разом прямі витрати						грн.	1 815 570				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів і конструкцій						грн.	1 314 036				
всього заробітна плата						грн.		477 421			
Загальновиробничі витрати						грн.	231 516				
трудомісткість в загальновиробничих витратах						люд-г			854,00		
заробітна плата в загальновиробничих витратах						грн.		81 137			
ВСЬОГО по кошторису						грн.	2 047 086				
Кошторисна трудомісткість						люд-г			9 031		
Кошторисна заробітна плата						грн.		558 558			

Склад Інженер кошторисник Тонкопісва Н.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Грובהва Л.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток А
Форма № 1

Реконструкція нежитлової будівлі (гаража літ." Г") по вул. Ушакова, 16 в м. Люботин Харківської обл., під адміністративну будівлю (найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2

Сантехнічні роботи. Реконструкція нежитлової будівлі (гаража літ."Г") по вул. Ушакова 1б в м.Льютин Харківської області під адміністративну будівлю (найменування робіт і витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	154,621 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,677 тис. люд.год.
Кошторисна заробітна плата	43,610 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на квітень 2020

Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год., не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
						заробітної плати			в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ №1 Вентиляція +											
1	E20-32-3 K2=1,15; K5=1,25	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	шт	2,0	3 507,23	87,96	7 014	2 202	176	18,60	37,20
					1 101,04	31,95			64	0,51	1,02
2	C130-63	Вентилятори осьові Ny=0.024кВт n=200об/мин Вентс 150 M1	шт	2,0	1 407,48		2 815				
3	E20-3-3 K2=1,15; K5=1,25	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (3,5 * 0,6) / 100,0	100м2	0,021	86 920,38	64,65	1 825	323	1	275,66	5,79
					15 362,25	4,00				0,07	
4	C130-274	Дросель-клапан ДК 150х150	шт	2,0	312,79		626				
5	C1630-114-1	Кріплення для повітроводів	кг	0,3	70,72		21				
6	C1630-114-1	Сталь тонколистова для переходів тов 0,5 мм	м2	0,5	132,00		66				
7	E20-10-2 K2=1,15; K5=1,25	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 50 кг	шт	1,0	256,95	26,08	257	176	26	2,93	2,93
					175,63	11,52			12	0,19	0,19
8	C1630-521	Завіси повітряно-теплові КСВ 6П1262Е	шт	1,0	10 735,38		10 735				
Разом прямих витрат по розділу: № 1							23 359	2 701	203		45,92
									76		1,21
Розділ №2 Опалення											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	E16-14-1 K2=1,15; K5=1,25	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,5895	27 152,90 19 247,99	3 541,47 1 830,58	16 007	11 347	2 088 1 079	309,30 30,95	182,33 18,25
10	C113-1897	Труби поліпропіленові комбіновані алюмінієві "Stabi" PP PN 20 ф15 (16*2,2)	м	22,0	39,36		866				
11	C113-1898	Труби поліпропіленові комбіновані алюмінієві "Stabi" PP PN 20 ф15 (20x2,8)	м	31,0	38,89		1 206				
12	E16-14-2 K2=1,15; K5=1,25	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,1446	21 065,26 15 140,19	2 227,23 1 132,36	3 046	2 189	322 164	243,29 19,12	35,18 2,76
13	C113-1899	Труби поліпропіленові комбіновані алюмінієві "Stabi" PP PN 20 ф 20 (25x3,5)	м	13,0	49,60		645				
14	E16-14-3 K2=1,15; K5=1,25	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,3892	17 653,35 12 323,41	1 382,77 679,02	6 871	4 796	538 264	198,03 11,43	77,07 4,45
15	C113-1905	Труби поліпропіленові комбіновані алюмінієві "Stabi" PP PN 20 ф 25 (32x4,4)	м	35,0	56,44		1 975				
16	E18-6-2 K2=1,15; K5=1,25	Установка радіаторів сталевих (1,064 + 2,011 + 1,645 * 5,0 + 1,28 * 4,0 + 0,731) / 100,0	100кВт	0,17151	15 311,81 6 364,25	1 533,54 583,80	2 626	1 092	263 100	111,46 9,33	19,12 1,60
17	C130-557	Опалювальний прилад сталевий Radik Korado 22 K H500 L600	шт	1,0	1 926,14		1 926				
18	C130-557	Опалювальний прилад сталевий Radik Korado 22 K H500 L400	шт	1,0	1 681,95		1 682				
19	C130-557	Опалювальний прилад сталевий Radik Korado 22 K H500 L900	шт	5,0	2 926,35		14 632				
20	C130-557	Опалювальний прилад сталевий Radik Korado 22 K H500 L700	шт	4,0	2 008,35		8 033				
21	C130-557	Опалювальний прилад сталевий Radik Korado 22 K H500 L1100	шт	1,0	3 086,49		3 086				
22	E16-20-2 K2=1,15; K5=1,25	Установлення кранів клапанів зворотних, діаметром 25 мм	шт	24,0	57,82 35,07		1 388	842		0,56	13,44
23	C1630-26	Кран кульовий повнопроходний , діаметр 15 мм	шт	12,0	135,79		1 629				
24	C1630-25	Зворотний клапан ф 115	шт	12,0	87,75		1 053				
25	EH26-1-1 K2=1,15; K5=1,25	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм (22,0 + 31,0 + 13,0 + 23,0) / 10,0	10м трубопроводу	8,9	292,12 193,55	30,21 11,21	2 600	1 723	269 100	3,47 0,18	30,88 1,60
26	C114-267-Y	Універсальна ізоляція із трубопроводів Thermaflex FRZ тов.13 мм ф 25	м	22,0	45,02		990				
27	C114-267-Y	Універсальна ізоляція із трубопроводів Thermaflex FRZ тов. 13 мм ф 20	м	31,0	38,24		1 185				
28	C114-267-Y	Універсальна ізоляція із трубопроводів Thermaflex FRZ тов. 13 мм ф15	м	13,0	31,51		410				
29	C113-1878	Хомут пластиковий ф 16 (зажим пружиний)	шт	58,0	0,27		16				
30	C113-1878	Хомут пластиковий ф 20 (зажим пружиний)	шт	19,0	0,31		6				
31	C113-1878	Хомут пластиковий ф 25 (зажим пружиний)	шт	31,0	0,34		11				
32	C113-1878	Хомут пластиковий ф 32 (зажим пружиний)	шт	10,0	0,40		4				
33	C114-267-Y	Універсальна ізоляція із трубопроводів Thermaflex FRZ тов. 13 мм ф12	м	23,0	27,92		642				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Разом прямих витрат по розділу: № 2							72 535	21 989	3 480		358,02
									1 707		28,66
Розділ №3 Водопостачання +											
3.1 Холодне та гаряче водопостачання											
34	E16-14-1 K2=1,15; K5=1,25	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,29	27 152,90 19 247,99	3 541,47 1 830,58	7 874	5 582	1 027 531	309,30 30,95	89,70 8,98
35	C113-1372-1B	Труби поліпропіленові PP PN 16 ф 15 (ф20*2.8) Ekoplastik	м	22,0	25,85		569				
36	C113-1437-11A	Труби поліпропіленові PP PN 20 ф 15 (ф20*2.8) Ekoplastik	м	7,0	36,77		257				
37	C130-483-1	Кріплення поліпропіленових труб Ф 20	100шт	0,42	1 324,76		556				
38	E16-14-2 K2=1,15; K5=1,25	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,06	21 065,26 15 140,19	2 227,23 1 132,36	1 264	908	134 68	243,29 19,12	14,60 1,15
39	C113-1373	Труби поліпропіленові PP PN 16 ф 20 (ф25*3.5) Ekoplastik	м	6,0	31,69		190				
40	C130-483-1	Кріплення поліпропіленових труб Ф 25	100шт	0,08	1 426,76		114				
41	E16-20-2 K2=1,15; K5=1,25	Установлення кранів клапанів зворотних, діаметром 25 мм	шт	9,0	57,82 35,07		520	316		0,56	5,04
42	C1630-26	Кран кульовий повнопроходний, діаметр 15 мм	шт	4,0	135,79		543				
43	C1630-25	Кран кульовий, діаметр 20 мм	шт	2,0	117,82		236				
44	C1630-25	Зворотний клапан ф 115	шт	3,0	87,75		263				
3.2 Водомірний вузол											
45	E16-26-1 K2=1,15; K5=1,25	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1,0	99,14 46,15	5,49 2,04	99	46	5 2	0,77 0,03	0,77 0,03
46	C1630-1450	Лічильники холодної води js-1.5 nr Ф 15 з імпульсним виходом	шт	1,0	472,97		473				
47	E18-21-1 K2=1,15; K5=1,25	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	7 784,62 847,14	502,98 157,16	778	85	50 16	14,15 2,56	1,42 0,26
48	E16-20-2 K2=1,15; K5=1,25	Установлення кранів клапанів зворотних, діаметром 25 мм	шт	5,0	57,82 35,07		289	175		0,56	2,80
49	C1630-25	Зворотний клапан ф 115	шт	1,0	87,75		88				
50	C1630-26	Кран кульовий повнопроходний, діаметр 15 мм	шт	2,0	135,79		272				
51	C1630-26	Кран кульовий повнопроходний зі спускним елементом ВВ, діаметр 15 мм	шт	1,0	149,28		149				
52	C1630-26	Кран кульовий контрольний з постійно встановленою заглушкою, діаметр 15 мм	шт	1,0	155,40		155				
53	E18-22-2 K2=1,15; K5=1,25	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1,0	86,12 26,16		86	26		0,41	0,41
54	C1630-113	Манометри загального призначення МП4 У Р=1-10 кгс/см2	комплект	1,0	92,59		93				
55	C1530-156	Переход, діаметр 25х15 мм	10шт	0,1	286,40		29				
56	C1530-159	Подувачувач 1/2"х50	10шт	0,2	922,29		184				
57	C1630-113	Зовнішній комунікаційний модуль AT UPT- GSM/ GPRS-01	комплект	1,0	1 303,10		1 303				
Разом прямих витрат по розділу: № 3							16 384	7 138	1 216		114,74
									617		10,42
Розділ №4 Каналізація +											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	E16-13-1 K2=1,15; K5=1,25	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб низкого давления диаметром 50 мм	100м	0,03	32 563,54 6 960,19	57,88 21,60	977	209	2 1	110,15 0,34	3,30 0,01
59	C111-1867	Кріплення для трубопроводів жорстке Ф 50	шт	3,0	35,56		107				
60	C111-1867	Кріплення для трубопроводів вільне Ф 50	шт	4,0	9,76		39				
61	E16-13-2 K2=1,15; K5=1,25	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,12	40 504,98 6 673,88	119,02 44,93	4 861	801	14 5	105,62 0,71	12,67 0,09
62	C111-1867	Кріплення для трубопроводів жорстке Ф 110	шт	5,0	43,55		218				
63	C111-1867	Кріплення для трубопроводів вільне Ф 110	шт	6,0	14,09		85				
Разом прямих витрат по розділу: № 4							6 287	1 010	16 6		15,97 0,10
Розділ №5 Внутрішнє обладнання +											
64	E17-1-6 K2=1,15; K5=1,25	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,1	3 528,10 2 254,80	175,49 67,45	353	225	18 7	36,78 1,08	3,68 0,11
65	C130-758	Умивальники керамічний з кронштейнами, сифоном пляшковим пластмасовим та змішувачем	комплект	1,0	2 002,87		2 003				
66	E17-3-1 K2=1,15; K5=1,25	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1	5 468,86 2 538,67	307,03 118,58	547	254	31 12	41,87 1,90	4,19 0,19
67	C130-905	Унітаз керамічний з сидінням, кріпленням, з косим випуском та безпосередньо приєднаним бачком	шт	1,0	2 914,80		2 915				
68	E17-2-4 K2=1,15; K5=1,25	Установлення дзеркала	10шт	0,4	338,67 323,62		135	129		5,28	2,11
69	560110-216	Дзеркало 500*700	шт	1,0	336,70		337				
70	E21-30-1 K5=1,25	Установка рукосушителей	100шт	0,01	6 563,68 6 445,41		66	64		114,26	1,14
71	C130-549	Електросушилка	шт	1,0	1 164,44		1 164				
72	PH9-21-1 K2=1,15; K5=1,25	Установлення і металевих направляючих 0,9 * 2,0 + 1,7	м	3,5	374,65 188,21		1 311	659		3,25	11,38
73	C130-553	Метал-е поручни длиной 900 мм	шт	2,0	469,71		939				
74	C130-553	Металаві поручні біля умивальника 1700 мм метал.гнутый	шт	1,0	643,11		643				
75	E17-8-1 K2=1,15; K5=1,25	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,1	10 320,56 8 889,50	861,64 321,75	1 032	889	86 32	148,43 5,00	14,84 0,50
76	C130-418	Сл. водонагревач Ftlantik OPuoP VW 050 D400-1-M	шт	1,0	6 672,84		6 673				
Разом прямих витрат по розділу: № 5							18 118	2 220	135 51		37,34 0,80
Разом прямих витрат по кошторису:							136 683	35 058	5 050 2 457		571,99 41,19
Разом прямі витрати							грн.	136 683			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів і конструкцій							грн.	96 575			
всього заробітна плата							грн.		37 515		
Загальновиробничі витрати							грн.	17 938			
трудомісткість в загальновиробничих витратах							люд-г				64,14
заробітна плата в загальновиробничих витратах							грн.		6 095		
ВСЬОГО по кошторису							грн.	154 621			
Кошторисна трудомісткість							люд-г				677

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кошторисна заробітна плата							грн.	43 610			

Склад

Інженер кошторисник

Тонкопієва Н.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Грובה Л.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція нежитлової будівлі (гаража літ."Г") по вул. Ушакова,1б в м. Люботин Харківської обл., під адміністративну будівлю
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-3

Електропостачання. Реконструкція нежитлової будівлі (гаража літ."Г") по вул. Ушакова 1б в м.Люботин Харківської області під адміністративну будівлю
(найменування робіт і витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)ОСНОВА:
чертежи (спецификации) №Кошторисна вартість 146,196 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,940 тис. люд.год.
Кошторисна заробітна плата 59,129 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на квітень 2020

Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год., не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ №1 Електроосвітлення											
1	E21-2-4 K3=1,15; K5=1,25	Прокладання вініластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по основі підлоги, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,0	1 454,75 596,17	254,53 66,36				10,57 1,00	
2	C113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм	м	10,0	76,54		765				
3	E21-2-9 K3=1,15; K4=0; K5=0	Прокладання гнучкої гофрованої труби, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,25	3 486,56 3 096,59		872	774		57,02	14,26
4	C113-2128	Захисна трубка /гофрована/ 40мм	м	25,0	76,54		1 914				
5	E21-4-2 K3=1,15; K5=1,25	Затягування у прокладені труби багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,1	713,00 543,85	68,37 44,27	71	54	7	9,89 0,70	0,99 0,07
6	E21-4-4 K3=1,15; K5=1,25	Затягування у прокладені труби багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	100м	0,25	1 423,98 1 029,52	194,41 119,78	356	257	49 30	18,72 1,89	4,68 0,47
7	E21-11-2 K3=1,15; K5=1,25	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наїрїтовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами (220,0 + 20,0 + 250,0) / 100,0	100м	4,9	10 079,02 5 126,94	3 171,33 1 086,16	49 387	25 122	15 540 5 322	85,61 17,78	419,49 87,12
8	E21-22-2 K3=1,15; K5=1,25	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,04	2 036,71 1 728,80		81	69		31,83	1,27
9	E21-22-3 K3=1,15; K5=1,25	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,06	2 137,89 1 829,98		128	110		33,70	2,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	E21-22-8 K3=1,15; K5=1,25	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,07	2 039,99		143	122		31,99	2,24
11	E21-22-10 K3=1,15; K5=1,25	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	0,1	1 737,54 3 189,03		319	319		58,72	5,87
12	E21-22-11 K3=1,15; K5=1,25	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	100шт	0,01	3 475,70 3 475,70		35	35		64,00	0,64
13	E21-23-1 K3=1,15; K5=1,25	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1,0	3 112,53 750,67	522,10 152,76	3 113	751	522 153	11,88 2,19	11,88 2,19
14	E21-24-1 K3=1,15; K5=1,25	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1,0	366,45 231,51	26,63 12,94	366	232	27 13	3,91 0,20	3,91 0,20
15	E21-22-12 K3=1,15; K5=1,25	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,16	16 620,75 13 944,15	797,32 707,99	2 659	2 231	128 113	238,28 12,24	38,12 1,96
16	PH17-15-3	Установлення електролічильників побутових трифазових	1 шт	1,0	129,75 116,90	4,71 4,21	130	117	5 4	1,85 0,07	1,85 0,07
17	E21-17-12 K3=1,15; K5=1,25	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,03	11 022,90 9 534,11	1 236,33 402,33	331	286	37 12	150,88 5,75	4,53 0,17
18	E21-18-16 K3=1,15; K5=1,25	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	0,28	35 333,93 24 098,46	10 710,31 6 554,74	9 894	6 748	2 999 1 835	427,20 103,54	119,62 28,99
19	E21-18-2 K3=1,15; K5=1,25	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	0,03	39 309,25 18 816,93	7 842,15 4 299,84	1 179	565	235 129	314,19 66,78	9,43 2,00
Разом прямих витрат по розділу: № 1							71 743	37 792	19 549 7 615		640,80 123,24
Розділ №2 Будівельні роботи											
20	E46-29-3	Пробивка круглих отверстий діаметром до 25 мм в кирпичних стенах толщиной до 25 см	100шт	0,07	8 565,17 4 419,43	4 145,74 1 495,38	600	309	291 105	75,52 24,97	5,29 1,75
21	E46-25-6	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм (26,0 + 16,0 + 87,0) / 100,0	100шт	1,29	8 167,23 4 269,86	2 463,05 2 179,15	10 536	5 508	3 177 2 811	65,67 37,68	84,71 48,61
22	E46-25-22 K0=-12	Вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 50 мм до 80 мм	100шт	1,29	-3 353,95 -1 583,89	-912,98 -810,69	-4 327	-2 043	-1 178 -1 046	-24,36 -14,02	-31,42 -18,09
Разом прямих витрат по розділу: № 2							6 809	3 774	2 290 1 870		58,58 32,27
Розділ №3 Матеріали не враховані нормами											
23	C153-81	Кабели с медными жилами 2*1,5 ВВГ нгд-0,66	1000м	0,01	13 011,28		130				
24	C153-81	Кабели с медными жилами 3*1,5 ВВГ нгд-0,66	1000м	0,22	20 324,68		4 471				
25	C153-81	Кабели с медными жилами 4х1,5 ВВГ нгд-0,66	1000м	0,02	31 683,24		634				
26	C153-81	Кабели с медными жилами 3*2,5 ВВГ нгд-0,66	1000м	0,25	30 524,68		7 631				
27	C153-81	Кабели с медными жилами 5*6 ВВГ нгд-0,66	1000м	0,025	75 455,68		1 886				
28	290902-224	Розетка заглиблена для прихованої проводки	шт	8,0	56,49		452				
29	290902-226	Блок з трьох штепсельних розеток , двополюсних Евростандарт	шт	9,0	326,43		2 938				
30	290902-226	Блок з чотирьох штепсельних розеток , двополюсних Евростандарт	шт	1,0	443,73		444				

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
31	290902-226	Блок з двох штепсельних розеток, двополюсних Евростандарт	шт	1,0	216,27	216				
32	C1512-1	Коробка відгалуженава пластмасова	шт	37,0	25,63	948				
33	C1512-1	Коробка для прихованої установки вимикачів та розеток	шт	50,0	10,52	526				
34	290902-255	Вимикач двоклавішний для прихованої проводки "Евростандарт"	шт	6,0	46,05	276				
35	290902-255	Вимикач одно клавішний для прихованої проводки "Евростандарт"	шт	4,0	37,14	149				
36	1507-1010	Світильник з автономним джерелом "Вихід"	шт	3,0	415,98	1 248				
37	1507-1046	Світильник світлодіодний 45В кл.ІР 20 "Ватра"	шт	28,0	492,00	13 776				
38	1507-1046	Світильник світлодіодний 2 45Вт кл.ІР65 "Союз свет"	шт	3,0	881,96	2 646				
39	1517-1351	Вимикач автоматичний 220в, 16а	шт	5,0	62,24	311				
40	1517-1351	Вимикач автоматичний 220в, 25 а	шт	8,0	104,14	833				
41	1517-1351	Вимикач НАГРУЗКИ вн 32, 380в, 40 а	шт	2,0	326,42	653				
42	1517-1351	Вимикач диференційований ПСВ 380 в, 25 А	шт	2,0	351,92	704				
43	1517-1351	Вимикач автоматичний 220в, 16а з незалежним вимикачем	шт	1,0	86,72	87				
44	1503-8011	Щафа вводно- облікова	шт	1,0	2 201,12	2 201				
45	1517-1477	Лічильник СТ -ЕА0,5Д, 220/380В, 5 (50)А	шт	1,0	519,28	519				
Разом прямих витрат по розділу: № 3						43 679				
Разом прямих витрат по кошторису:						122 231	41 566	21 839 9 485		699,38 155,51
Разом прямі витрати						грн.	122 231			
в тому числі:										
вартість матеріалів, виробів і конструкцій						грн.	58 826			
всього заробітна плата						грн.		51 051		
Загальновиробничі витрати						грн.	23 965			
трудоємність в загальновиробничих витратах						люд-г				85,01
заробітна плата в загальновиробничих витратах						грн.		8 078		
ВСЬОГО по кошторису						грн.	146 196			
Кошторисна трудоємність						люд-г				940
Кошторисна заробітна плата						грн.		59 129		

Склад

Інженер кошторисник

Тонкопісва Н.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Грובהва Л.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток Б
Форма № 2Реконструкція нежитлової будівлі (гаража літ."Г") по вул. Ушакова, 16 в м. Люботин Харківської обл., під адміністративну будівлю
найменування об'єкта будівництва

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-4

Локальний кошторис на придбання мебелі Реконструкція нежитлової будівлі (гаража літ."Г") по вул. Ушакова 16 в м.Люботин Харківської області під адміністративну будівлю
(вид устаткування та робіт, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:

Кошторисна вартість 137,626 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на квітень 2020

Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і харак- теристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	241996-11044 К44=0,70	Стейка рецепшину 1800*350*800(1200)	шт	1,0	4 344,50	4 345
2	241996-11046 К44=0,70	Стіл комп'юторний 1400*600*800	шт	6,0	2 145,00	12 870
3	560103-39 К44=0,70	Шафа для паперу 900*500*1800	шт	3,0	1 220,86	3 663
4	560110-218 К44=0,70	Тумба офісна 900*500*900	шт	4,0	1 220,00	4 880
5	560110-116 К44=0,70	Шафа для одягу 900*500*1800	шт	2,0	6 800,00	13 600
6	560103-18 К44=0,70	Стіл для заяв 600*900*800	шт	1,0	1 250,00	1 250
7	560110-78 К44=0,70	Крісло офісне поворотне 600*600*500	шт	7,0	1 503,00	10 521
8	560110-194 К44=0,70	Диван для відвідувачів 900*600*900	шт	1,0	7 200,00	7 200
9	560110-218 К44=0,70	Тумба для кулера	шт	1,0	645,00	645
10	241996-12002 К44=0,70	Шафа для деззасобів та прибирального інвентарю 300*100*600	шт	1,0	955,00	955
11	241996-11034 К44=0,70	Стілець для відвідувачів 500*500*500	шт	8,0	528,00	4 224
12	241996-11033 К44=0,70	Комп'ютер з TFT монітором 1ф: 220В; 0,55 кВт SAMSUNG	шт	6,0	7 800,00	46 800
13	560103-15 К44=0,70	Принтер 1ф: 220В; 0,55 кВт SAMSUNG	шт	2,0	3 700,00	7 400
14	560103-15 К44=0,70	Ксерокс 1ф: 220В; 0,55 кВт SAMSUNG	шт	1,0	4 980,00	4 980
15	241996-11033 К44=0,70	Монітор інформаційний 1ф: 220В; 0,55 кВт SAMSUNG	шт	1,0	4 200,00	4 200
16	560110-218 К44=0,70	Кулер	шт	1,0	420,00	420

1	2	3	4	5	6	7
17	560110-218 K44=0,70	Кошик для сміття	шт	7,0	43,00	301
18	C130-33 K44=0,70	Бачок педальний д-300, 0,017т	комплект	1,0	877,50	878
19	C130-26 K44=0,70	Дозатор рідкого мила, 0,002т	шт	1,0	381,90	382
20	C130-26 K44=0,70	Йорш для унітазу, 0,002т	шт	1,0	281,90	282
21	1504-15466 K44=0,70	Табличка тзовнишня з обов'язковим застосуванням інформації ТС, 0,006т	шт	1,0	620,00	620
22	1517-1870 K44=0,70	Табличка внутришня з обов'язковим застосуванням інформації	шт	2,0	490,00	980
23	1504-15573 K44=0,70	Міжнародний символ доступності, 0,000т	шт	1,0	109,00	109

Разом 131 505

Транспортні та заготівельно-складські витрати 5 164

в т.ч. вартість устаткування, що не монтується 136 669

Додаткові витрати на збірку та розміщення обладнання, меблів та інвентарю, що не монтується, 0,7% 957

ВСЬОГО по кошторису 137 626

Склад Інженер кошторисник Тонкопієва Н.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Грובה Л.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція нежитлової будівлі (гаража літ." Г") по вул. Ушакова, 16 в м. Люботин Харківської обл., під адміністративну будівлю
(найменування об'єкта будівництва)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 6

Зовнішні мережі і споруди водопостачання, каналізації, тепlopостачання
(найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість	111,353 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,329 тис. люд.год.
Кошторисна заробітна плата	19,620 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості	_____

Складений в поточних цінах станом на квітень 2020

Ч.ч.	№ коштор. і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість тис.люд.год.	Коштор. заробіт. плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості тис. грн.
			будівельних робіт	устаткування меблів інвентарю	Всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	6-1-1	Зовнішні мережі і споруди водопостачання	46,672		46,672	0,183	10,543	
2	6-1-2	Зовнішні мережі і споруди каналізації	43,470		43,470	0,071	4,312	
3	6-1-3	Зовнішні мережі тепlopостачання	21,211		21,211	0,075	4,765	
4		Всього по кошторису:	111,353		111,353	0,329	19,620	

Головний інженер



[Signature]
[підпис (ініціали, прізвище)]

Грובה Л.М.

[підпис (ініціали, прізвище)]

Склад

Інженер кошторисник



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Тонкопіїєва Н.Г.

Перевірив

[Signature]
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Грובה Л.М.

Реконструкція нежитлової будівлі (гаража літ." Г") по вул. Ушакова, 16 в м. Люботин Харківської обл., під адміністративну будівлю
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-1-1

Зовнішні мережі і споруди водопостачання. Зовнішні мережі і споруди водопостачання, каналізації, тепlopостачання (найменування робіт і витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	46,672 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,183 тис. люд.год.
Кошторисна заробітна плата	10,543 тис. грн.
Середній розряд робіт	2,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на квітень 2020

Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год., не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
						заробітної плати			в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ №1 Земляні роботи											
1	E1-12-8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,1164	15 312,70 746,70	14 566,00 3 672,75	1 782	87	1 695 428	15,10 49,54	1,76 5,77
2	E1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3	0,116	15 189,64 15 189,64		1 762	1 762		314,16	36,44
3	E23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи (32,0 * 0,8 * 0,15) / 10,0	10м3	0,384	3 371,18 846,68		1 295	325		16,32	6,27
4	E1-166-1	Засипка вручну траншей, піском	100м3	0,384	7 164,43 7 164,43		2 751	2 751		150,45	57,77
5	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	42,24	229,50		9 694				
6	E1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (116,4 + 11,6 - 3,84 * 2,0) / 1 000,0	1000м3	0,12032	3 945,18 1 027,77	3 945,18	475		475 124	15,16	1,82
Разом прямих витрат по розділу: № 1							17 759	4 925	2 170 552	102,24 7,59	
Розділ №2 Водопостачання											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ЕН22-11-1	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідрравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 50 мм	1 км трубопроводу	0,032	14 916,98 14 186,72	546,62 78,75	477	454	17 3	239,60 1,22	7,67 0,04
8	С113-1374	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32х4 мм	м	32,32	45,99		1 486				
9	ЕН22-41-2	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону ((0,4 * 2,0 + 0,27 + 0,38 + 0,08)) / 10,0	10 м3 зал колодязів і бетонних	0,153	57 092,86 13 168,30	11 200,04 3 714,99	8 735	2 015	1 714 568	222,40 50,32	34,03 7,70
10	С113-754	Люк для колодязів важкий	конс шткцій	1,0	3 429,65		3 430				
11	К58-5521-Л008	Кільця КЦ15.9	шт	1,0	1 334,08		1 334				
12	К58-5521-Л008	Кільця КЦ15.9а	шт	1,0	1 334,08		1 334				
13	К58-5521-Л049	Плити днищ КЦД15	шт	1,0	2 358,36		2 358				
14	К58-5521-Л035	Плити покриття КЦП2-15-2	шт	1,0	1 924,14		1 924				
15	К58-5521-Л053	Плити горловини КЦО-3	шт	1,0	2 264,75		2 265				
16	ЕН22-38-1	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 50 мм	1 врізування	1,0	294,52 141,04	141,35 21,13	295	141	141 21	2,08 0,34	2,08 0,34
17	С1536-95	Універсальний врізний хомут для сталевих,чавунних і проч. труб	шт	1,0	162,02		162				
18	Е16-15-1	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1,0	258,72 144,33	33,84 9,57	259	144	34 10	2,41 0,16	2,41 0,16
19	С113-1873-1Б	Кран кульовий повнопрохідний серії BASE діам. 25 мм	шт	1,0	172,87		173				
20	С113-1794	Муфта з зовнішн. різьбою діам. 32 мм	шт	1,0	40,86		41				
21	Е16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1,0	272,07 170,60		272	171		2,95	2,95
Разом прямих витрат по розділу: № 2							24 545	2 925	1 906 602		49,14 8,24
Разом прямих витрат по кошторису:							42 304	7 850	4 076 1 154		151,38 15,83
Разом прямі витрати							42 304				
в тому числі:							грн.				
вартість матеріалів, виробів і конструкцій							грн.				
всього заробітна плата							30 378				
Загальновиробничі витрати							грн.	9 004			
трудомісткість в загальновиробничих витратах							грн.	4 368			
заробітна плата в загальновиробничих витратах							люд-г				16,19
ВСЬОГО по кошторису							грн.	1 539			
Кошторисна трудомісткість							46 672				
Кошторисна заробітна плата							люд-г				183
							грн.	10 543			

Склад

Інженер кошторисник




Тонкопівса Н.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Перевірив



Грובה Л.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі (гаража літ. "Г") по вул. Ушакова, 16 в м. Люботин Харківської обл., під адміністративну будівлю
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-1-2

Зовнішні мережі і споруди каналізації. Зовнішні мережі і споруди водопостачання, каналізації, тепlopостачання
(найменування робіт і витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 43,470 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,071 тис. люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,312 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на квітень 2020

Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год., не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ №1 Земляні роботи									
1	E1-12-8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м ³ , група ґрунтів 2 (19,0 * 1,5 * 1,2) / 1 000,0	1000м ³	0,0342	15 312,70 746,70	14 566,00 3 672,75	524	26	498 126	15,10 49,54	0,52 1,69
2	E1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м ³	0,0342	15 189,64 15 189,64		519	519		314,16	10,74
3	E23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи (19,0 * 0,8 * 0,15) / 10,0	10м ³	0,228	3 371,18 846,68		769	193		16,32	3,72
4	E1-166-1	Засипка вручну траншей, піском (19,0 * 0,8 * 0,2) / 100,0	100м ³	0,0304	7 164,43 7 164,43		218	218		150,45	4,57
5	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м ³	42,24	229,50		9 694				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	E1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів I (34,2 + 3,42 - 2,28 - 3,04) / 1 000,0	1000м3	0,0323	3 945,18	3 945,18	127		127		
						1 027,77			33	15,16	0,49
Разом прямих витрат по розділу: № 1							11 851	956	625		19,55
									159		2,18
Розділ №2 Каналізація											
7	EH22-9-8	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 273 мм (гильза)	1 км трубопроводу	0,008	1 653 993,55	63 737,25	13 232	439	510	831,00	6,65
					54 829,38	9 329,40			75	141,98	1,14
8	C113-474	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 7 мм	м	0,0	1 518,68						
9	EH22-12-3	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з пневматичним випробуванням, зовнішній діаметр 110 мм	1 км трубопроводу	0,003	41 654,80	17 567,04	125	72	53	402,20	1,21
					24 087,76	6 331,40			19	106,36	0,32
10	C113-1451	Труби водостічні R40D1002500	м	3,03	96,96		294				
11	EH22-12-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с пневматическим испытанием, внешний диаметр 160 мм	1 км трубопровода	0,016	50 961,53	21 843,01	815	466	349	486,20	7,78
					29 118,52	7 873,56			126	132,34	2,12
12	C113-1453	Трубы наружной канализации ПВХ диаметром 160x4 мм	м	16,16	176,12		2 846				
13	C113-1466	Колено ПВХ диам. 110/45	шт	0,0	35,97						
14	C113-1472	Муфта ПВХ диам. 110 мм	шт	0,0	37,91						
15	EH22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах ((0,18 + 0,24 + 0,1) * 2,0) / 10,0	10 м3 зал колодязів і бетонних конс	0,104	26 445,84	10 591,29	2 750	822	1 101	141,76	14,74
			шткцій		7 900,28	3 512,70			365	47,71	4,96
16	C113-754	Люк для колодязів важкий	шт	1,0	3 429,65		3 430				
17	K58-5521-Л005	Кільця КЦ 10-9	шт	2,0	855,53		1 711				
18	K58-5521-Л048	Плити днищ КЦД 10	шт	2,0	1 138,26		2 277				
19	K58-5521-Л031	Плити покриття КЦП1-10-1	шт	2,0	916,84		1 834				
20	E16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	1,0	568,55		569	224		3,87	3,87
					223,80						
Разом прямих витрат по розділу: № 2							29 883	2 023	2 013		34,25
									585		8,54
Разом прямих витрат по кошторису:							41 734	2 979	2 638		53,80
									744		10,72
Разом прямі витрати в тому числі:							грн.	41 734			
вартість матеріалів, виробів і конструкцій							грн.	36 117			
всього заробітна плата							грн.		3 723		
Загальновиробничі витрати							грн.	1 736			
трудоємність в загальновиробничих витратах							люд-г				6,18

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
заробітна плата в загальноновиробничих витратах						грн.	589			
ВСЬОГО по кошторису						грн.	43 470			
Кошторисна трудомісткість						люд-г				
Кошторисна заробітна плата						грн.	4 312			

Реконструкція нежитлової будівлі (гаража літ. "Г") по вул. Ушакова, 16 в м. Люботин Харківської обл., під адміністративну будівлю
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 6-1-3

Зовнішні мережі теплопостачання. Зовнішні мережі і споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання
(найменування робіт і витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 21,211 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,075 тис. люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,765 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на квітень 2020

Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год., не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ №1 Трубопроводи									
1	E24-1-1	Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см ²], температурі 115 град.С, діаметр труб 50 мм	1000м	0,033	103 724,06 42 271,24	42 291,16 11 509,85	3 423	1 395	1 396 380	697,20 180,22	23,01 5,95
2	C113-4	Труби сталеві водогазопровідні Ф 33,5*3	м	33,0	76,01		2 508				
3	E16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	2,0	258,72 144,33	33,84 9,57	517	289	68 19	2,41 0,16	4,82 0,32
4	C113-1873-1Б	Кран кульовий повнопрохідний серії BASE діам. 25 мм	шт	2,0	172,87		346				
5	ЕН26-2-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10м трубопроводу	3,3	283,77 193,70	35,16 13,05	936	639	116 43	3,31 0,21	10,92 0,69
Разом прямих витрат по розділу: № 1							7 730	2 323	1 580 442		38,75 6,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ №2 Вузел керування									
6	E18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,2	7 573,53 736,65	402,38 125,72	1 515	147	80 25	12,30 2,05	2,46 0,41
7	E16-20-2	Установлення кранів клапанів зворотних, діаметром 25 мм	шт	5,0	53,24 30,49		266	152		0,49	2,45
8	C1630-25	Кран кульовий, діаметр 20 мм	шт	2,0	117,82		236				
9	C1630-25	Кран кульовий, діаметр 25 мм	шт	1,0	128,02		128				
10	C1630-25	Кран кульовий раз"мний, діаметр 25 мм	шт	1,0	128,02		128				
11	C1630-25	Кран 3-х ходовий под манометр Ду=15	шт	1,0	122,63		123				
12	E18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	8,0	82,71 22,75		662	182		0,36	2,88
13	C1630-113	Манометри +R200 80./1+6	комплект	8,0	386,12		3 089				
14	C1630-113	Регулятор витрат	комплект	1,0	1 658,06		1 658				
15	E18-22-4	Установка термометров в оправе прямих и угловых	комплект	4,0	80,80 30,54		323	122		0,51	2,04
16	1704-11152-1	Термометр радіальний МТ 80 МР	шт	2,0	165,26		331				
17	1704-11152-1	Термометр біометалічний радіальний ТБУ-63 0-120	шт	2,0	114,26		229				
18	E18-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	1,0	59,86 13,00		60	13		0,20	0,20
19	C113-2154	Автоматичний повітревідрядник Miniven	шт	1,0	148,96		149				
20	E16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталейних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,02	22 591,80 2 953,29	320,54 104,95	452	59	6 2	48,71 1,65	0,97 0,03
21	E16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталейних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,07	19 516,28 2 953,29	320,54 104,95	1 366	207	22 7	48,71 1,65	3,41 0,12
22	E16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,04	15 769,40 10 716,01	1 106,22 543,22	631	429	44 22	172,20 9,14	6,89 0,37
23	C113-1905	Труби поліпропіленові комбіновані алюмінієві "Stabi" PP PN 20 ф 25 (32x4,4)	м	4,0	56,44		226				

Разом прямих витрат по розділу: № 2

11 572	1 311	152	21,30
		56	0,93

Разом прямих витрат по кошторису:

19 302	3 634	1 732	60,05
		498	7,89

Разом прямі витрати
в тому числі:

грн. 19 302

вартість матеріалів, виробів і конструкцій
всього заробітна плата

грн. 13 936

Загальновиробничі витрати

грн. 4 132

трудомісткість в загальновиробничих витратах

грн. 1 909

люди-г

6,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
заробітна плата в загальновиборничих витратах							грн.	633			
ВСЬОГО по кошторису							грн.	21 211			
Кошторисна трудомісткість							люд-г				
Кошторисна заробітна плата							грн.	4 765			
											75

Склад

Інженер кошторисник

Тонкопієва Н.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Грובה Л.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Реконструкція нежитлової будівлі (гаража літ." Г") по вул. Ушакова, 1б в м. Люботин Харківської обл., під адміністративну будівлю
(найменування об'єкта будівництва)

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 7

Благоустрій і озеленення території

(найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 375,137 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,526 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 30,854 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості _____

Складений в поточних цінах станом на квітень 2020

Ч.ч.	№ коштор. і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			Кошторисна трудомісткість тис. люд. год.	Коштор. заробіт. плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості тис. грн.
			будівельних робіт	устаткування меблів інвентарю	Всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	7-1-1	Благоустрій	365,687		365,687	0,517	30,377	
2	7-1-2	Озеленення території	9,450		9,450	0,008	0,477	
3		Всього по кошторису	375,137		375,137	0,526	30,854	

Головний інженер

Грובה Л.М.

[підпис (ініціали, прізвище)]

[підпис (ініціали, прізвище)]

Склад

Інженер кошторисник

Тонкопівса Н.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Грובה Л.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі (гаража літ. "Г") по вул. Ушакова, 16 в м. Люботин Харківської обл., під адміністративну будівлю
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1

Благоустрій. Благоустрій і озеленення території

(найменування робіт і витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 365,687 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,517 тис. люд.год.
Кошторисна заробітна плата 30,377 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на квітень 2020

Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год., не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН18-1-5	Розділ №1 Підготовчі роботи Розбирання асфальтобетонних покриттів та основ (в т.ч. вимощення) механізованим способом	100 м3 конструкцій	1,0	21 617,96 9 475,61	12 142,35 3 859,91	21 618	9 476	12 142 3 860	191,62 62,17	191,62 62,17
Разом прямих витрат по розділу: № 1							21 618	9 476	12 142 3 860		191,62 62,17
2	РН18-12-7	Розділ №2 Благоустрій Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100 м2 корита	5,0	1 081,62 182,97	898,65 289,66	5 408	915	4 493 1 448	3,70 4,44	18,50 22,20
3	ЕН27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000 м2 основи	0,5	207 082,14 1 692,47	10 077,85 2 309,34	103 541	846	5 039 1 155	32,03 30,79	16,02 15,40
4	ЕН27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за ширини укладання 7 м	1000 м2 покриття	0,5	318 645,70 787,48	7 410,99 1 166,52	159 323	394	3 705 583	13,96 14,84	6,98 7,42
Разом прямих витрат по розділу: № 2							268 272	2 155	13 237 3 186		41,50 45,02
5	РН18-12-11	Розділ №3 Вимощення Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100 м2 корита	0,48	4 060,22 3 990,62	69,60 19,16	1 949	1 915	34 9	80,70 0,28	38,74 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ЕН27-14-1	Улаштування основи із щебеню, обробленого піщано-цементною сумішшю за товщини шару 18 см	1000 м2 основи	0,048	334 141,59 1 970,54	7 809,65 1 807,61	16 039	95	375 87	37,62 24,17	1,81 1,16
7	ЕН27-22-3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100 м2 покриття тротуарів	0,48	20 234,25 622,91	190,97 61,58	9 712	299	92 30	10,16 0,83	4,88 0,40
8	РН18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	1 м поребрика	56,0	286,45 70,42		16 041	3 944		1,32	73,92
9	С1416-8685	Камені бортові, БР100.20.8 на бетонній основі	шт	56,0	328,23		18 381				
Разом прямих витрат по розділу: № 3							62 122	6 253	501 126		119,35 1,69
Разом прямих витрат по кошторису:							352 012	17 884	25 880 7 172		352,47 108,88
Разом прямих витрати							грн.	352 012			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів і конструкцій							грн.	308 248			
всього заробітна плата							грн.		25 056		
Загальновиробничі витрати							грн.	13 675			
трудомісткість в загальновиробничих витратах							люд-г				56,00
заробітна плата в загальновиробничих витратах							грн.		5 321		
ВСЬОГО по кошторису							грн.	365 687			
Кошторисна трудомісткість							люд-г				517
Кошторисна заробітна плата							грн.		30 377		

Склав

Інженер кошторисник

Тонкошівка Н.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Грובהва Л.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція нежитлової будівлі (гаража літ. "Г") по вул. Ушакова, 16 в м. Люботин Харківської обл., під адміністративну будівлю
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-2

Озеленення території. Благоустрій і озеленення території

(найменування робіт і витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 9,450 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,008 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата 0,477 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на квітень 2020

Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд. год., не зайнятих обслуговуванням машин		
					Всього	експлуатації машин в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ №1 Встановлення обладнання									
1	E47-342-2 K5=0; K6=0 прим	Установка урн и лавочек	100шт	0,04	10 317,27 10 317,27		413	413		189,97	7,60
2	C111-1627	Урна для сміття	шт	2,0	431,64		863				
3	C111-1627	Лава	шт	2,0	3 991,22		7 982				
Разом прямих витрат по розділу: № 1							9 258	413			7,60
Разом прямих витрат по кошторису:							9 258	413			7,60
Разом прямі витрати в тому числі:						грн.	9 258				
вартість матеріалів, виробів і конструкцій						грн.	8 845				
всього заробітна плата						грн.		413			
Загальновиробничі витрати						грн.	192				
трудомісткість в загальновиробничих витратах						люд-г					0,67
заробітна плата в загальновиробничих витратах						грн.		64			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЬОГО по кошторису						грн.	9 450			
	Кошторисна трудомісткість						люд-г				8
	Кошторисна заробітна плата						грн.	477			

Склад

Інженер кошторисник

Тонкопісва Н.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Грובה Л.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Форма № 5а

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток Л

Реконструкція нежитлової будівлі (гаража літ. "Г") по вул. Ушакова, 16 в м. Люботин Харківської обл., під адміністративну будівлю
(найменування об'єкта будівництва)

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва №

Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна	у тому числі			
					ціна за	Відпуск.	Трансп.	Загот.	
					одиноцю				
					грн.	ціна	складова	склад.	
					Всього,	грн.	грн.	грн.	грн.
					грн.	Всього,	Всього,	Всього,	Всього,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Витрати труда									
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	9 241,69	57,95	-	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5	-	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	641,94	58,97	-	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7	-	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	523,21	65,8263	-	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5	-	-	-	-	-
7	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автомобільного транспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	7,05	67,9433	-	-	-	-
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	1 088,85	95,014	-	-	-	-
		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	11 502,74	61,8784	-	-	-	-
		у тому числі		-	-	-	-	-	-
		- нормативної трудомісткості	люд.год.	10 406,84	-	-	-	-	-
		- розрахункової трудомісткості	люд.год.	1 095,9	-	-	-	-	-
		Середній розряд робіт	розряд	3,5	-	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми									
1	CH203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш-год	39,016	295,55	-	-	-	-
2	CH212-203	Автогрейдер середнього типу, потужність 121 кВт [165 к.с.]	маш-год	1,305	11 531	-	-	-	-
3	CH212-202	Автогрейдер середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш-год	5,738	731,75	-	-	-	-
4	CH212-101	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш-год	0,052	955	-	-	-	-
5	CH201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш-год	5,456	578,49	-	-	-	-
6	CH201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	35,913	3 319	-	-	-	-
7	CH201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш-год	0,318	505,07	-	-	-	-
8	CH203-99	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш-год	0,164	26	-	-	-	-
9	CH203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,119	177,89	-	-	-	-
10	CH204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	2,11	970	-	-	-	-
					219,74	-	-	-	-
					7 891	-	-	-	-
					237,90	-	-	-	-
					76	-	-	-	-
					270,58	-	-	-	-
					44	-	-	-	-
					303,38	-	-	-	-
					36	-	-	-	-
					173,74	-	-	-	-
					367	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	CH204-202	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	3,648	151,44 552	-	-	-
12	CH234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-год	2,812	6,58 19	-	-	-
13	CH225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш-год	28,12	104,26 2 932	-	-	-
14	CH212-2206	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 600 т/год	маш-год	0,79	2 569,76 2 030	-	-	-
15	CH207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	1,793	335,76 602	-	-	-
16	CH207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш-год	1,0	516,85 517	-	-	-
17	CH233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш-год	1,2	8,38 10	-	-	-
18	CH233-1002	Верстати свердлильні	маш-год	13,182	3,07 40	-	-	-
19	CH206-248	Екскаватори одноковшові дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш-год	4,941	443,95 2 194	-	-	-
20	CH206-337	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш-год	16,0	259,08 4 145	-	-	-
21	CH204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш-год	4,831	22,93 111	-	-	-
22	CH204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш-год	0,223	79,85 18	-	-	-
23	CH204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш-год	0,37	45,62 17	-	-	-
24	CH204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш-год	0,996	81,13 81	-	-	-
25	CH205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м3/хв	маш-год	70,401	190,96 13 444	-	-	-
26	CH205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 5 м3/хв	маш-год	1,25	216,93 271	-	-	-
27	CH205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], подача 0,5 м3/хв	маш-год	3,843	23,53 90	-	-	-
28	CH212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш-год	1,096	38,60 42	-	-	-
29	CH212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	8,437	336,89 2 842	-	-	-
30	CH212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	3,349	268,97 901	-	-	-
31	CH212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш-год	1,3	555,96 723	-	-	-
32	CH202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш-год	2,594	63,19 164	-	-	-
33	CH202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	2,247	189,25 425	-	-	-
34	CH202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш-год	11,36	234,08 2 659	-	-	-
35	CH202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш-год	0,68	295,64 201	-	-	-
36	CH202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	8,5	386,13 3 282	-	-	-
37	CH202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	9,657	368,06 3 554	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	CH202-1247	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 100 т	маш-год	6,1	1 190,96 7 265	-	-	-
39	CH202-1245	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш-год	12,595	484,22 6 099	-	-	-
40	CH202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш-год	3,679	349,95 1 287	-	-	-
41	CH215-701	Крани-трубоукладацьки для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,3 т	маш-год	0,198	371,57 74	-	-	-
42	CH233-500	Машина листозгинальні спеціальні [вальці]	маш-год	0,027	26,23 1	-	-	-
43	CH212-1601	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	2,404	451,29 1 085	-	-	-
44	CH233-201	Машина свердлильні електричні	маш-год	1,054	3,13 3	-	-	-
45	CH233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	118,385	3,71 439	-	-	-
46	CH203-850	Навантажувачі одноковшові, вантажопідйомність 1 т	маш-год	0,588	222,10 131	-	-	-
47	CH219-101	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м³/год, напір 50 м	маш-год	1,386	127,79 177	-	-	-
48	CH203-1090	Підіймачі вантажопасажи́рські, вантажопідйомність 0,8 т	маш-год	1,381	112,11 155	-	-	-
49	CH203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш-год	0,125	97,55 12	-	-	-
50	CH203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш-год	44,267	89,67 3 969	-	-	-
51	CH203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	23,799	78,49 1 868	-	-	-
52	CH204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-год	35,564	45,47 1 617	-	-	-
53	CH233-340	Прес листозгинальний	маш-год	0,057	131,95 8	-	-	-
54	CH233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш-год	2,53	57,81 146	-	-	-
55	CH211-901-1	Розчиномішувачі пересувні, місткість 150 л	маш-год	0,795	64,70 51	-	-	-
56	CH201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	1,096	309,39 339	-	-	-
57	CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	70,648	19,74 1 395	-	-	-
58	CH204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см²], високий 10 МПа [100 кгс/см²]	маш-год	14,457	7,54 109	-	-	-
59	CH233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш-год	27,421	76,85 2 107	-	-	-
60	C314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	17,2	192,71 3 315	-	-	-
		Разом	грн.	-	98 736	-	-	-
		Бензин	кг	363,3659	31,64		11 496,8329	
		Дизельне паливо	кг	813,0463	27,99		22 756,8266	
		Електроенергія	кВт.г.	1 268,6692	2,2929		2 909,0309	
		Мастильні матеріали	кг	70,1379	71,54		5 018,0303	
		Гідравлічна рідина	кг	15,6072	77,49		1 209,1842	

III. Механізований інструмент

1	CH270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	18,913				
2	CH270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш-год	0,32				
3	CH211-101	Бадді, місткість 2 м³	маш-год	8,422				
4	CH270-117	Вібратори глибинні	маш-год	3,4				
5	CH270-116	Вібратори поверхневі	маш-год	15,847				
6	CH212-500	Гудронатори ручні	маш-год	0,029				
7	CH203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш-год	0,147				
8	CH270-115	Дрели електрические	маш-час	4,197				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	CH270-115	Дрилі електричні	маш-год	80,052				
10	CH270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-год	2,263				
11	CH203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш-год	41,05				
12	CH203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш-год	14,79				
13	CH203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-год	2,287				
14	CH203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-год	52,403				
15	CH203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш-год	10,863				
16	CH270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш-год	17,466				
17	CH233-301	Машини шліфувальні електричні	маш-год	1,167				
18	CH270-158	Насос гідравлічний ручний	маш-год	0,96				
19	CH233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш-год	0,04				
20	CH200-68	Пістолет монтажний	маш-год	15,496				
21	CH270-131	Перфоратор пневматичний	маш-год	14,296				
22	CH270-135	Перфоратори електричні	маш-год	121,355				
23	CH270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	13,478				
24	CH270-236	Пилосос промисловий	маш-год	0,372				
25	CH270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш-год	17,735				
26	CH204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш-год	49,551				
27	CH270-144	Трамбівки електричні	маш-год	0,05				
28	CH270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-год	8,558				
29	CH205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш-год	7,838				
30	CH270-119	Шурупверти	маш-год	58,461				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	807			
		Бензин	кг	6,8971	31,64		218,2249	
		Електроенергія	кВт.г.	197,7974	(2,2725)		449,4875	
		Масляні матеріали	кг	1,4328	71,54		102,5027	
		Гідравлічна рідина	кг	0,0509	77,49		3,9473	
		Дрова	м3	0,2716	119,13		32,3549	
IV.Будівельні матеріали, вироби та конструкції								
1	ЦІ-16-1	Ceresit CT 16 Краска грунтующая [30,0км; 272,85 грн/т * 0,0011 т]	л	34,3485	52,84 1 815	51,50 1 769	0,30 10	1,04 36
2	ЦІ-190	Ceresit CT 190 Смесь MB [30,0км; 272,85 грн/т * 0,001 т]	кг	2 918,26	8,37 24 426	7,94 23 171	0,27 788	0,16 467
3	C130-418	Сл. водонагревач Flantik OPuoP VW 050 D400-1-M [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0904 т]	шт	1,0	6 672,84 6 673	6 523,51 6 524	18,49 18	130,84 131
4	C130-549	Електросушилка [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0052 т]	шт	1,0	1 164,44 1 164	1 140,55 1 141	1,06 1	22,83 23
5	C111-1828	Інформаційні направляючі [30,0км; 160,52 грн/т * 0,0001 т]	м	3,5	184,06 644	182,67 639	0,02	1,37 5
6	C113-2154	Автоматичний повітревідрядник Miniven [30,0км; 393,34 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	148,96 149	146,00 146	0,04	2,92 3
7	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,000187	69 200,00 13	69 200,00 13	-	-
8	C111-721	Аквапанель КНАУФ 12,5 мм [30,0км; 190,22 грн/т * 0,008 т]	100м2	0,1659	55 999,55 9 290	54 900,00 9 108	1,52	1 098,03 182
9	C111-488	Антисептичний протигрибковий засіб [30,0км; 272,85 грн/т * 0,0011 т]	кг	25,439	97,65 2 484	95,44 2 428	0,30 8	1,91 49
10	C124-21	Арматура Ф 10 А 400 [30,0км; 160,52 грн/т * 1,0 т]	т	0,198	17 350,73 3 435	16 850,00 3 336	160,52 32	340,21 67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	C111-1172	Арматура Ф 10 А 400 С [30,0км; 160,52 грн/т * 1,0 т]	т	0,59	17 781,65 10 491	17 488,76 10 318	160,52 95	132,37 78
12	C111-1173	Арматура Ф 12 А 400 С [30,0км; 160,52 грн/т * 1,0 т]	т	0,476	17 431,19 8 297	17 140,91 8 159	160,52 76	129,76 62
13	C111-1148	Арматура Ф 6 А 240 С [30,0км; 160,52 грн/т * 1,0 т]	т	0,202	17 121,51 3 459	16 833,53 3 400	160,52 32	127,46 26
14	C111-1149	Арматура Ф 8 А 400С [30,0км; 160,52 грн/т * 1,0 т]	т	0,23	16 322,31 3 754	16 040,28 3 689	160,52 37	121,51 28
15	C124-14	Арматура Ф18 А240 С [30,0км; 160,52 грн/т * 1,0 т]	т	0,0054	14 539,16 79	14 093,56 76	160,52 1	285,08 2
16	C111-1599	Ацетилен газоподібний технічний [30,0км; 272,85 грн/т * 0,019 т]	м3	0,018	270,50 5	260,02 5	5,18	5,30
17	C111-63	Ацетилен растворенный технический, марка А [30,0км; 272,85 грн/т * 18,5 т]	т	0,000012	231 248,69 3	221 666,67 3	5 047,73	4 534,29
18	C111-384	Біліло густотерте цинкове МА-011-1 [30,0км; 272,85 грн/т * 1,11 т]	т	0,000265	64 329,46 17	62 765,24 17	302,86	1 261,36
19	C1545-4	Бірка маркувальна [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00032 т]	100шт	0,51	132,67 68	130,00 66	0,07	2,60 1
20	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 [30,0км; 312,97 грн/т * 1,03 т]	т	0,00918	14 849,64 136	14 236,11 131	322,36 3	291,17 3
21	C111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60 [30,0км; 312,97 грн/т * 1,05 т]	т	0,1535	11 931,28 1 831	11 368,71 1 745	328,62 50	233,95 36
22	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі [30,0км; 345,64 грн/т * 1,03 т]	т	0,0288	13 480,94 388	12 860,60 370	356,01 10	264,33 8
23	C111-1836	Балки двотаврові N 24 [30,0км; 160,52 грн/т * 1,0 т]	т	2,184	27 777,13 60 665	27 409,83 59 863	160,52 351	206,78 452
24	C1424-11621	Бетон кл. В15 (С12/15), [М200], W4 [30,0км; 198,92 грн/т * 2,4 т]	м3	5,075	1 962,13 9 958	1 446,25 7 340	477,41 2 423	38,47 195
25	290902-226	Блок з двох штепсельных розеток , двополюсных Евростандарт [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00017 т]	шт	1,0	216,27 216	212,00 212	0,03	4,24 4
26	290902-226	Блок з трех штепсельных розеток , двополюсных Евростандарт [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00017 т]	шт	9,0	326,43 2 938	320,00 2 880	0,03	6,40 58
27	290902-226	Блок з чотирех штепсельных розеток , двополюсных Евростандарт [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00017 т]	шт	1,0	443,73 444	435,00 435	0,03	8,70 9
28	C123-199	Блоки дверні внутрішні ПВХ глухі, однополюсні ДП ВГ Од 21-10 [19,82]	шт	2,0	6 085,22 12 170	5 750,00 11 500	19,82 40	315,40 631
29	C123-199	Блоки дверні внутрішні ПВХ глухі, однополюсні ДП ВГ Од 21-8 [19,82]	шт	1,0	4 049,22 4 049	3 950,00 3 950	19,82 20	79,40 79
30	C123-199	Блоки дверні внутрішні ПВХ глухі, однополюсні ДП ВГ Од 21-9 [19,82]	шт	1,0	3 284,22 3 284	3 200,00 3 200	19,82 20	64,40 64
31	C111-98	Болты із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм [30,0км; 182,54 грн/т * 1,12 т]	т	0,00066	58 983,52 39	57 622,54 38	204,44	1 156,54 1
32	C111-88	Болты із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм [30,0км; 182,54 грн/т * 1,12 т]	т	0,00112	43 609,53 49	42 550,00 48	204,44	855,09 1
33	C111-1846	Болты анкерні [30,0км; 182,54 грн/т * 1,11 т]	т	0,0188	161 982,93 3 045	158 604,17 2 982	202,62 4	3 176,14 60
34	C111-1848	Болты будівельні з гайками та шайбами	т	0,000315	25 101,17 8	25 101,17 8	-	-
35	C111-1848	Болты будівельні з гайками та шайбами М 20 [30,0км; 182,54 грн/т * 1,12 т]	т	0,18409	71 998,71 13 254	70 382,53 12 957	204,44 38	1 411,74 260

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	C1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9 [30,0км; 204,55 грн/т * 1,12 т]	т	0,000977	105 297,62 103	103 003,86 101	229,10	2 064,66 2
37	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм [30,0км; 204,55 грн/т * 1,12 т]	т	0,00474	55 162,72 261	53 852,00 255	229,10 1	1 081,62 5
38	C130-40	Болты с гайками и шайбами, диаметр 16 мм [30,0км; 204,55 грн/т * 1,12 т]	т	0,000355	35 290,87 13	34 369,79 12	229,10	691,98
39	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід ширина 150 мм, товщина 150 , II сорт [30,0км; 220,60 грн/т * 0,61 т]	м3	2,6051	6 058,61 15 783	5 805,24 15 123	134,57 351	118,80 309
40	C112-28	Бруси обрізні з хвойних порід ширина 50*50 [30,0км; 220,60 грн/т * 0,61 т]	м3	0,04725	6 058,61 286	5 805,24 274	134,57 6	118,80 6
41	C112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт [30,0км; 220,60 грн/т * 0,61 т]	м3	0,001924	6 547,78 13	6 284,82 12	134,57	128,39
42	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт [30,0км; 220,60 грн/т * 0,61 т]	м3	0,001545	6 246,84 10	5 989,78 9	134,57	122,49
43	C112-25	Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорт [30,0км; 220,60 грн/т * 0,61 т]	м3	0,00184	3 979,59 7	3 766,99 7	134,57	78,03
44	C112-26	Бруски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорт [30,0км; 220,60 грн/т * 0,61 т]	м3	0,768	2 991,78 2 298	2 798,55 2 149	134,57 103	58,66 45
45	5	Будівельне сміття	т	163,6839	-	-	-	-
46	C147-29	В'язальний дріт [30,0км; 160,52 грн/т * 0,1 т]	100кг	0,025033	2 523,19 63	2 457,67 62	16,05	49,47 1
47	C113-1466	Відведення труби R40D1000 [30,0км; 439,57 грн/т * 0,0003 т]	шт	5,0	36,98 185	36,12 181	0,13 1	0,73 4
48	C126-44	Вікна ПВХ з подвійним склопакетом поворотно-відкідни з глухою фрамугою ВП ОСП 18-10 ПВ фр [30,0км; 192,60 грн/т * 0,02281 т]	шт	1,0	2 399,25 2 399	2 377,00 2 377	4,39 4	17,86 18
49	CM-277	Віконний злив з оцинкованої сталі з полімерним покриттям [30,0км; 163,83 грн/т * 0,0011 т]	м	10,37	145,02 1 504	142,00 1 473	0,18 2	2,84 29
50	C126-58	Вітражний блок з заскленними дверима 3*2,7 м [30,0км; 192,60 грн/т * 0,04793 т]	шт	1,0	42 135,90 42 136	41 813,00 41 813	9,23 9	313,07 314
51	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт I [30,0км; 272,85 грн/т * 1,0 т]	т	0,00245	5 264,97 13	4 888,89 12	272,85 1	103,23
52	C111-254	Вапно хлорне, марка А [30,0км; 272,85 грн/т * 1,04 т]	т	0,000039	3 553,44	3 200,00	283,76	69,68
53	C1630-155	Вентилі прохідні муфтові 15B16к для води та пари, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00045 т]	шт	0,165	193,89 32	190,00 31	0,09	3,80 1
54	C1630-157	Вентилі прохідні фланцеві 15кч19п1 для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2] діаметр 25 мм [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0032 т]	шт	0,165	225,06 37	220,00 36	0,65	4,41 1
55	C130-63	Вентилятори осьові Nu=0.024кВт n=200об/мин Вентс 150 M1 [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0141 т]	шт	2,0	1 407,48 2 815	1 377,00 2 754	2,88 6	27,60 55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	1517-1351	Вимикач диференційований ПЄВ 380 в, 25 А [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	351,92 704	345,00 690	0,02	6,90 14
57	1517-1351	Вимикач автоматичний 220в, 16а [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0001 т]	шт	5,0	62,24 311	61,00 305	0,02	1,22 6
58	1517-1351	Вимикач автоматичний 220в, 16а з незалежним вимикачем [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	86,72 87	85,00 85	0,02	1,70 2
59	1517-1351	Вимикач автоматичний 220в, 25 а [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0005 т]	шт	8,0	104,14 833	102,00 816	0,10 1	2,04 16
60	290902-255	Вимикач двоклавішний для прихованої проводки "Евростандарт" [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00017 т]	шт	6,0	46,05 276	45,12 271	0,03	0,90 5
61	1517-1351	Вимикач НАГРУЗКИ вн 32, 380в, 40 а [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	326,42 653	320,00 640	0,02	6,40 13
62	290902-255	Вимикач одно клавішний для прихованої проводки "Евростандарт" [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00017 т]	шт	4,0	37,14 149	36,38 146	0,03	0,73 3
63	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,168	43,56 7	43,56 7	-	-
64	C142-10-2	Вода	м3	31,92	10,27000 328	10,27000 328	-	-
65	C1113-266	Водный раствор нитрата и карбоната натрия [30,0км; 272,85 грн/т * 1,2 т]	м3	0,114912	5 055,07 581	4 628,53 532	327,42 38	99,12 11
66	C1115-931	Воронки ринви R10D100W [30,0км; 163,46 грн/т * 0,0027 т]	шт	5,0	214,65 1 073	210,00 1 050	0,44 2	4,21 21
67	C1110-177	Втулки ущільнювальні [30,0км; 182,54 грн/т * 0,0001 т]	шт	99,5	17,10 1 701	16,74 1 666	0,02 2	0,34 34
68	C1630-1	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм [30,0км; 439,57 грн/т * 0,0011 т]	м	11,976	336,05 4 025	328,98 3 940	0,48 6	6,59 79
69	C130-883	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм [30,0км; 160,52 грн/т * 0,0025 т]	м	7,0	158,51 1 110	155,00 1 085	0,40 3	3,11 22
70	C130-884	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм [30,0км; 160,52 грн/т * 0,0032 т]	м	2,0	189,22 378	185,00 370	0,51 1	3,71 7
71	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм [30,0км; 182,54 грн/т * 1,12 т]	т	0,00056	49 468,86 28	48 294,44 27	204,44	969,98 1
72	C111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучих конструкцій [30,0км; 182,54 грн/т * 1,11 т]	т	0,003751	204 263,34 766	200 055,56 750	202,62 1	4 005,16 15
73	C111-171	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,0x100 мм [30,0км; 182,54 грн/т * 1,12 т]	т	0,00078	24 309,99 19	23 628,88 18	204,44	476,67
74	C111-176	Гвозди строительные с конической головкой 5,0x120 мм [30,0км; 182,54 грн/т * 1,12 т]	т	0,00768	28 919,97 222	28 148,47 216	204,44 2	567,06 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	C1550-38	Герметик поліуретановий 600г (кольоровий) [30,0км; 272,85 грн/т * 0,00092 т]	балон	4,285714	189,58 812	185,61 795	0,25 1	3,72 16
76	CM-481	Герметик силіконовий для зовнішніх робіт [30,0км; 272,85 грн/т * 0,001 т]	кг	2,94	500,08 1 470	490,00 1 441	0,27 1	9,81 29
77	C111-219	Гипсовые вяжущие Г-3 [30,0км; 225,27 грн/т * 1,01 т]	т	0,003476	2 732,49 9	2 451,39 9	227,52 1	53,58
78	C130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00017 т]	шт	86,0	11,22 965	10,97 943	0,03 3	0,22 19
79	CM-1133Б25	Грати жалюзійні 400x1000h [30,0км; 163,83 грн/т * 0,007 т]	шт	1,0	1 378,17 1 378	1 350,00 1 350	1,15 1	27,02 27
80	C111-1624	Грунтовка бітумна [30,0км; 272,85 грн/т * 1,11 т]	т	0,043744	40 573,73 1 775	39 475,31 1 727	302,86 13	795,56 35
81	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева [30,0км; 272,85 грн/т * 1,26 т]	т	0,022778	43 584,50 993	42 386,11 965	343,79 8	854,60 19
82	ЦІ-17	Грунтовка Thomsit RS-777 [30,0км; 272,85 грн/т * 0,001 т]	кг	13,3518	27,31 365	26,50 354	0,27 4	0,54 7
83	C111-1624-2	Грунтовки глибокого проникнення [30,0км; 272,85 грн/т * 0,001 т]	л	143,367185	27,31 3 915	26,50 3 799	0,27 39	0,54 77
84	C111-850	Гума листовая вулканізована кольорова [30,0км; 182,54 грн/т * 0,00126 т]	кг	4,8	52,68 253	51,42 247	0,23 1	1,03 5
85	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо [30,0км; 160,52 грн/т * 1,0 т]	т	0,0152	24 743,55 376	24 097,86 366	160,52 2	485,17 7
86	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо [30,0км; 160,52 грн/т * 1,0 т]	т	0,0729	26 573,11 1 937	25 891,55 1 887	160,52 12	521,04 38
87	560110-216	Дзеркало 500*700 [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0005 т]	шт	1,0	336,70 337	330,00 330	0,10	6,60 7
88	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована [30,0км; 272,85 грн/т * 0,00126 т]	кг	75,0864	148,25 11 132	145,00 10 888	0,34 26	2,91 219
89	CM-249	Диффузійная мембрана [30,0км; 393,34 грн/т * 0,0005 т]	м2	130,69	26,01 3 399	25,30 3 306	0,20 26	0,51 67
90	C112-52	Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорт [30,0км; 220,60 грн/т * 0,61 т]	м3	1,536	5 288,26 8 123	5 050,00 7 757	134,57 207	10,00 159
91	CM-275	Дошка підвіконна пластикова ш.400 мм [30,0км; 212,12 грн/т * 0,00011 т]	м	10,2	499,82 5 098	490,00 4 998	0,02	9,80 100
92	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт [30,0км; 220,60 грн/т * 0,61 т]	м3	0,005286	5 033,26 27	4 800,00 25	134,57 1	98,69 1
93	C112-80	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт [30,0км; 220,60 грн/т * 0,61 т]	м3	0,30008	5 033,26 1 510	4 800,00 1 440	134,57 40	98,69 30
94	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт [30,0км; 220,60 грн/т * 0,61 т]	м3	0,0423	5 033,26 213	4 800,00 203	134,57 6	98,69 4
95	C112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, товщина 50 мм, I сорт [30,0км; 220,60 грн/т * 0,61 т]	м3	2,9325	6 200,35 18 183	5 944,20 17 431	134,57 395	121,58 357

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм [30,0км; 160,52 грн/т * 1,0 т]	т	0,000015	24 031,58	23 399,85	160,52	471,21
97	C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм [30,0км; 160,52 грн/т * 1,0 т]	т	0,008038	35 723,19 287	34 862,22 280	160,52 1	700,45 6
98	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм [30,0км; 160,52 грн/т * 1,0 т]	т	0,013572	33 641,03 457	32 820,88 445	160,52 2	659,63 9
99	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм [30,0км; 160,52 грн/т * 1,0 т]	т	0,00667	31 175,54 208	30 403,73 203	160,52 1	611,29 4
100	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм [30,0км; 160,52 грн/т * 1,0 т]	т	0,024	20 772,92 499	20 205,09 485	160,52 4	407,31 10
101	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм [30,0км; 160,52 грн/т * 1,0 т]	т	0,000525	23 158,16 12	22 543,56 12	160,52	454,08
102	C111-1608	Дрантя [30,0км; 393,34 грн/т * 0,00113 т]	кг	5,051067	11,16 56	10,50 53	0,44 2	0,22 1
103	C130-274	Дросель-клапан ДК 150х150	шт	2,0	312,79 626	312,79 626	-	-
104	C111-153-ЦГ	Дюбелі 6 мм х 35 мм в комплекті [30,0км; 163,83 грн/т * 0,00025 т]	шт	61,0	4,22 257	4,10 250	0,04 2	0,08 5
105	C1545-44	Дюбелі 6х40 мм [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0009 т]	100шт	7,809773	69,54 543	68,00 531	0,18 1	1,36 11
106	C1545-44	Дюбелі 6х40 мм металеві [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0009 т]	100шт	3,458	70,56 244	69,00 239	0,18 1	1,38 5
107	C1545-44	Дюбелі 6х40 мм пластмасові [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0009 т]	100шт	8,2992	60,36 501	59,00 490	0,18 1	1,18 10
108	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм [30,0км; 182,54 грн/т * 1,12 т]	т	0,00021	37 167,50 8	36 234,29 8	204,44	728,77
109	ЦІ-228	Дюбелі фасадні пластмасові, довжина 160 мм [30,0км; 272,85 грн/т * 0,005 т]	100шт	16,17087	120,38 1 947	116,66 1 886	1,36 22	2,36 38
110	ЦІ-228	Дюбель-шуруп з пластмасовими пробками [150 мм] [30,0км; 272,85 грн/т * 0,005 т]	100шт	1,182672	1 140,38 1 349	1 116,66 1 321	1,36 2	22,36 26
111	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 [30,0км; 182,54 грн/т * 1,14 т]	т	0,001583	60 910,17 96	59 507,75 94	208,10	1 194,32 2
112	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000009	30 431,39	30 431,39	-	-
113	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [30,0км; 182,54 грн/т * 1,14 т]	т	0,01566	36 136,66 566	35 220,00 552	208,10 3	708,56 11
114	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 [30,0км; 182,54 грн/т * 1,14 т]	т	0,042309	47 302,27 2 001	46 166,67 1 953	208,10 9	927,50 39
115	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 [30,0км; 182,54 грн/т * 1,14 т]	т	0,010178	42 169,78 429	41 134,82 419	208,10 2	826,86 8
116	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А [30,0км; 182,54 грн/т * 1,14 т]	т	0,019776	42 564,70 842	41 522,00 821	208,10 4	834,60 17
117	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 [30,0км; 182,54 грн/т * 1,14 т]	т	0,000655	42 657,73 28	41 613,20 27	208,10	836,43 1
118	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра [30,0км; 272,85 грн/т * 1,26 т]	т	0,050426	61 510,74 3 102	59 960,86 3 024	343,79 17	1 206,09 61
119	C111-1901	Емульсія бітумна, дорожня [30,0км; 272,85 грн/т * 1,1 т]	т	0,048	13 906,14 667	13 333,33 640	300,14 14	272,67 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
120	C111-1748	Жмут смоляний [30,0км; 182,54 грн/т * 0,00102 т]	кг	6,12	44,96 275	43,89 269	0,19 1	0,88 5
121	C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00009 т]	шт	12,313	7,95 98	7,77 96	0,02	0,16 2
122	C1630-120	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00018 т]	шт	2,5752	11,46 30	11,20 29	0,04	0,22 1
123	C111-1722	З'єднувальні елементи для плінтуса [30,0км; 393,34 грн/т * 0,00011 т]	к-т	9,87144	13,13 130	12,83 127	0,04	0,26 3
124	C1630-521	Завіси повітряно-теплові КЄВ 6П1262Е [30,0км; 255,81 грн/т * 1,27 т]	шт	1,0	10 735,38 10 735	10 200,00 10 200	324,88 325	210,50 211
125	СМ-260	Заглушка для ринви [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0003 т]	шт	5,0	76,56 383	75,00 375	0,06	1,50 8
126	C111-1856	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевих настилу та різноманітних листових деталей [30,0км; 182,54 грн/т * 1,11 т]	т	0,003751	231 151,68 867	226 416,67 849	202,62 1	4 532,39 17
127	C111-1631	Замаска захисна [30,0км; 272,85 грн/т * 0,00126 т]	кг	0,4	103,25 41	100,89 40	0,34	2,02
128	C113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм [30,0км; 439,57 грн/т * 0,0001 т]	м	10,0	76,54 765	75,00 750	0,04	1,50 15
129	C113-2128	Захисна трубка /гофрована/ 40мм [30,0км; 439,57 грн/т * 0,0001 т]	м	25,0	76,54 1 914	75,00 1 875	0,04 1	1,50 38
130	C1630-25	Зворотний клапан ф 115 [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0011 т]	шт	16,0	87,75 1 404	85,80 1 373	0,23 4	1,72 28
131	C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00057 т]	шт	6,1565	20,15 124	19,63 121	0,12 1	0,40 2
132	C1630-128	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00103 т]	шт	1,2876	37,08 48	36,14 47	0,21	0,73 1
133	C1630-113	Зовнішній комунікаційний модуль AT UPT- GSM/GPRS-01 [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0027 т]	комплект	1,0	1 303,10 1 303	1 277,00 1 277	0,55 1	25,55 26
134	C111-306	Изделия резиновые технические морозостойкие [30,0км; 182,54 грн/т * 0,00126 т]	кг	0,324	107,16 35	104,83 34	0,23	2,10 1
135	K58-5521- Л005	Кільця КЦ 10-9 [30,0км; 135,42 грн/т * 0,6 т]	шт	2,0	855,53 1 711	757,50 1 515	81,25 163	16,78 34
136	K58-5521- Л008	Кільця КЦ15.9 [30,0км; 135,42 грн/т * 1,0 т]	шт	1,0	1 334,08 1 334	1 172,50 1 173	135,42 135	26,16 26
137	K58-5521- Л008	Кільця КЦ15.9а [30,0км; 135,42 грн/т * 1,0 т]	шт	1,0	1 334,08 1 334	1 172,50 1 173	135,42 135	26,16 26
138	C153-81	Кабели с медными жилами 2* 1,5 ВВГ нгд-0,66 [30,0км; 204,55 грн/т * 0,519 т]	1000м	0,01	13 011,28 130	12 650,00 127	106,16 1	255,12 3
139	C153-81	Кабели с медными жилами 3* 1,5 ВВГ нгд-0,66 [30,0км; 204,55 грн/т * 0,519 т]	1000м	0,22	20 324,68 4 471	19 820,00 4 360	106,16 23	398,52 88
140	C153-81	Кабели с медными жилами 3* 2,5 ВВГ нгд-0,66 [30,0км; 204,55 грн/т * 0,519 т]	1000м	0,25	30 524,68 7 631	29 820,00 7 455	106,16 27	598,52 150
141	C153-81	Кабели с медными жилами 4х1,5 ВВГ нгд-0,66 [30,0км; 204,55 грн/т * 0,519 т]	1000м	0,02	31 683,24 634	30 955,84 619	106,16 2	621,24 12
142	C153-81	Кабели с медными жилами 5*6 ВВГ нгд-0,66 [30,0км; 204,55 грн/т * 0,519 т]	1000м	0,025	75 455,68 1 886	73 870,00 1 847	106,16 3	1 479,52 37
143	C111-311	Каболка [30,0км; 272,85 грн/т * 1,0 т]	т	0,0001	74 653,31 7	72 916,67 7	272,85	1 463,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
144	C1416-8685	Камени бортові, БР100.20.8 на бетонній основі Ціна:811,00/3 [30,0км; 135,42 грн/т * 0,38 т]	шт	56,0	328,23 18 381	270,33 15 138	51,46 2 882	6,44 361
145	C1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм [30,0км; 160,52 грн/т * 0,05856 т]	10м	0,028054	216,17 6	202,53 6	9,40	4,24
146	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм [30,0км; 160,52 грн/т * 0,03203 т]	10м	0,02805	221,69 6	212,20 6	5,14	4,35
147	C111-309	Канати прядив'яні просочені [30,0км; 182,54 грн/т * 1,01 т]	т	0,000397	73 854,72 29	72 222,22 29	184,37	1 448,13 1
148	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм [30,0км; 160,52 грн/т * 1,0 т]	т	0,024728	19 118,73 473	18 583,33 460	160,52 4	374,88 9
149	C1424-11670	Керамзитобетон фракції 20-40 [30,0км; 198,92 грн/т * 1,2 т]	м3	26,016885	4 170,47 108 503	3 850,00 100 165	238,70 6 210	81,77 2 127
150	C111-324	Кисень технічний газоподібний [30,0км; 272,85 грн/т * 0,0124 т]	м3	8,83201	19,93 176	16,16 143	3,38 30	0,39 3
151	C111-1645-П	Клей універсальний Thomsit UK-400 [30,0км; 272,85 грн/т * 0,00101 т]	кг	20,0277	249,93 5 006	244,75 4 902	0,28 6	4,90 98
152	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт [30,0км; 272,85 грн/т * 1,35 т]	т	0,00008	202 841,61 16	198 495,97 16	368,35	3 977,29
153	C111-1648	Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер] [30,0км; 272,85 грн/т * 1,01 т]	т	0,0041	128 574,43 527	125 777,78 516	275,58 1	2 521,07 10
154	ЦІ-117	Клеюча суміш "flexible" [30,0км; 272,85 грн/т * 0,001 т]	кг	478,309	13,03 6 232	12,50 5 979	0,27 129	0,26 124
155	ЦІ-11	Клеюча суміш для плиткі [30,0км; 272,85 грн/т * 0,001 т]	кг	351,50908	6,70 2 355	6,30 2 215	0,27 95	0,13 46
156	C111-1708	Клоччя просочене [30,0км; 272,85 грн/т * 0,00113 т]	кг	8,6	45,08 388	43,89 377	0,31 3	0,88 8
157	C1545-70	Кнопка К227 [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00055 т]	100шт	9,996	20,51 205	20,00 200	0,11 1	0,40 4
158	C113-1466	Коліно труби R10D100N [30,0км; 439,57 грн/т * 0,0003 т]	шт	5,0	76,63 383	75,00 375	0,13 1	1,50 8
159	C111-503	Колер або фактура [30,0км; 272,85 грн/т * 0,0008 т]	кг	0,11856	75,65 9	73,95 9	0,22	1,48
160	ЦІ-33	Кольоровий шов [30,0км; 272,85 грн/т * 0,001 т]	кг	58,028555	40,14 2 329	39,08 2 268	0,27 16	0,79 46
161	C126-1211	Комплект деталей підвески потолков [30,0км; 192,60 грн/т * 0,0055 т]	м2	4,94	289,21 1 429	286,00 1 413	1,06 5	2,15 11
162	C126-1211	Комплект деталей підвески потолков "Амстронг" [30,0км; 192,60 грн/т * 0,0055 т]	м2	72,504	392,99 28 493	389,00 28 204	1,06 77	2,93 212
163	C1533-501	Комплекти фланців відповідних приварних встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з температурною межею застосування від -30 град.С до + 425 град.С. Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 25 мм [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00271 т]	комплект	0,165	530,96 88	520,00 86	0,55	10,41 2
164	C123-352	Контррейка [30,0км; 220,60 грн/т * 0,0008 т]	м	142,758	28,74 4 103	28,00 3 997	0,18 26	0,56 80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
165	C1512-1	Коробка відгалужувана пластмасова [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00006 т]	шт	37,0	25,63 948	25,12 929	0,01	0,50 19
166	C1512-1	Коробка для прихованої установки вимикачів та розеток [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00006 т]	шт	50,0	10,52 526	10,30 515	0,01 1	0,21 11
167	C130-483-1	Кріплення поліпропіленових труб Ф 20 [30,0км; 204,55 грн/т * 0,106 т]	100шт	0,42	1 324,76 556	1 277,10 536	21,68 9	25,98 11
168	C130-483-1	Кріплення поліпропіленових труб Ф 25 [30,0км; 204,55 грн/т * 0,106 т]	100шт	0,08	1 426,76 114	1 377,10 110	21,68 2	27,98 2
169	C111-782	Кріплення (хомут) на стіну R20D100250 [30,0км; 182,54 грн/т * 0,0002 т]	шт	17,0	46,55 791	45,60 775	0,04 1	0,91 15
170	C1630-114- 1	Кріплення для повітроводів	кг	0,3	70,72 21	70,72 21	-	-
171	C111-1867	Кріплення для трубопроводів вільне Ф 110 [30,0км; 182,54 грн/т * 0,00053 т]	шт	6,0	14,09 85	13,71 82	0,10 1	0,28 2
172	C111-1867	Кріплення для трубопроводів вільне Ф 50 [30,0км; 182,54 грн/т * 0,00053 т]	шт	4,0	9,76 39	9,47 38	0,10	0,19 1
173	C111-1867	Кріплення для трубопроводів жорстке Ф 110 [30,0км; 182,54 грн/т * 0,00053 т]	шт	5,0	43,55 218	42,60 213	0,10	0 4
174	C111-1867	Кріплення для трубопроводів жорстке Ф 50 [30,0км; 182,54 грн/т * 0,00053 т]	шт	3,0	35,56 107	34,76 104	0,10	0,70 2
175	C1630-25	Кран 3-х ходовий под манометр Ду=15 [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0011 т]	шт	1,0	122,63 123	120,00 120	0,23	2,40 2
176	C113-1873- 1Б	Кран кульовий повнопрохідний серії BASE діам. 25 мм [30,0км; 393,34 грн/т * 0,0001 т]	шт	3,0	172,87 519	169,44 508	0,04	3,39 10
177	C1630-25	Кран кульовий раз"мний , діаметр 25 мм [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0011 т]	шт	1,0	128,02 128	125,28 125	0,23	2,51 3
178	C1630-25	Кран кульовий , діаметр 20 мм [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0011 т]	шт	4,0	117,82 471	115,28 461	0,23 1	2,31 9
179	C1630-26	Кран кульовий контрольний з постійно встановленою заглушкою, діаметр 15 мм [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0017 т]	шт	1,0	155,40 155	152,00 152	0,35	3,05
180	C1630-26	Кран кульовий повнопрохідний , діаметр 15 мм [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0017 т]	шт	18,0	135,79 2 444	132,78 2 390	0,35 6	2,66 48
181	C1630-26	Кран кульовий повнопрохідний зі спускним елементом ВВ , діаметр 15 мм [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0017 т]	шт	1,0	149,28 149	146,00 146	0,35	2,93 3
182	C1630-25	Кран кульовий, діаметр 25 мм [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0011 т]	шт	1,0	128,02 128	125,28 125	0,23	2,51 3
183	Ц1-265	Краска структурная акриловая фасадная база (пласт. ведро 10л) [30,0км; 272,85 грн/т * 0,0015 т]	л	101,4291	103,09 10 456	100,66 10 210	0,41 42	2,02 205
184	C1630-115	Кронштейны Кр1-РС для радиаторов стальных спаренных [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0009 т]	комплект	7,580742	84,01 637	82,18 623	0,18 1	1,65 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
185	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм [30,0км; 182,54 грн/т * 0,00042 т]	шт	0,559026	30,37 17	29,69 17	0,08	0,60
186	C111-1639	Круги армовані абразивні зачистні, діаметр 180х6 мм [30,0км; 182,54 грн/т * 0,00084 т]	шт	0,33662	43,90 15	42,89 14	0,15	0,86
187	СМ-1133Ы16	Крюк кріплення ринви довгий [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0001 т]	шт	58,0	122,42 7 100	120,00 6 960	0,02 1	2,40 139
188	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані [30,0км; 163,83 грн/т * 0,0005 т]	м	25,872	10,14 262	9,86 255	0,08 2	0,20 5
189	C1530-175	Кутник прямий, діаметр 20 мм [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00013 т]	10шт	0,7036	155,78 110	152,70 107	0,03	3,05 2
190	C1530-177	Кутник прямий, діаметр 32 мм [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00039 т]	10шт	0,34336	308,50 106	302,37 104	0,08	6,05 2
191	C111-573	Лінолеум за типом TARKETT IDYLLE NOVA [30,0км; 275,51 грн/т * 0,00303 т]	м2	66,759	260,62 17 399	254,68 17 002	0,83 55	5,11 341
192	1517-1477	Лічильник СТ -ЕА0,5Д, 220/380В, 5 (50)А [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0005 т]	шт	1,0	519,28 519	509,00 509	0,10	10,18 10
193	C1630-1450	Лічильники холодної води js-1.5 пг Ф 15 з імпульсним виходом [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0083 т]	шт	1,0	472,97 473	462,00 462	1,70 2	9,27 9
194	C111-1627	Лава [30,0км; 182,54 грн/т * 0,071 т]	шт	2,0	3 991,22 7 982	3 900,00 7 800	12,96 26	78,26 157
195	C1113-79	Лак БТ-577 [30,0км; 272,85 грн/т * 1,26 т]	т	0,014692	38 317,33 563	37 222,22 547	343,79 5	751,32 11
196	C111-741	Листи гіпсокартонні [30,0км; 190,22 грн/т * 0,0116 т]	м2	5,187	46,63 242	43,51 226	2,21 11	0,91 5
197	C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм [30,0км; 190,22 грн/т * 0,0116 т]	м2	267,1095	46,63 12 455	43,51 11 622	2,21 590	0,91 243
198	C113-754	Люк для колодязів важкий [30,0км; 204,55 грн/т * 0,1 т]	шт	2,0	3 429,65 6 859	3 341,94 6 684	20,46 41	67,25 135
199	C1630-113	Манометри +R200 80./1+6 [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0027 т]	комплект	8,0	386,12 3 089	378,00 3 024	0,55 4	7,57 61
200	C1630-113	Манометри загального призначення МП14 У Р=1-10 кгс/см2 [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0027 т]	комплект	1,0	92,59 93	90,22 90	0,55 1	1,82 2
201	C111-587	Масло індустріє І-20А [30,0км; 345,64 грн/т * 1,11 т]	т	0,000459	30 929,46 14	29 939,34 14	383,66	606,46
202	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р [30,0км; 272,85 грн/т * 1,13 т]	т	0,00127	26 225,45 33	25 402,91 32	308,32	514,22 1
203	C111-592	Мастика бітумнобутилкаучукова гаряча [30,0км; 272,85 грн/т * 1,13 т]	т	0,02295	22 540,88 517	21 790,58 500	308,32 7	441,98 10
204	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гэлан"	т	0,000105	19 786,33 2	19 786,33 2	-	-
205	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3 [30,0км; 272,85 грн/т * 1,13 т]	т	0,076317	46 417,00 3 542	45 198,54 3 449	308,32 24	910,14 69
206	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 [30,0км; 272,85 грн/т * 1,13 т]	т	0,131232	23 831,16 3 127	23 055,56 3 026	308,32 40	467,28 61
207	C130-553	Метал-е поручні довжиною 900 мм [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00245 т]	шт	2,0	469,71 939	460,00 920	0,50 1	9,21 18
208	C130-553	Металеві поручні біля умивальника 1700 мм метал.гнутий [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00245 т]	шт	1,0	643,11 643	630,00 630	0,50 1	12,61 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
209	СМ-243	Монтажна піна [30,0км; 163,83 грн/т * 0,0008 т]	л	1,388	255,13 354	250,00 347	0,13	5,00 7
210	С1550-38	Монтажна піна 830 мм [30,0км; 272,85 грн/т * 0,00092 т]	балон	10,320452	114,93 1 186	112,43 1 160	0,25 3	2,25 23
211	С113-1794	Муфта з зовнішн. різьбою діам. 32 мм [30,0км; 439,57 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	40,86 41	40,02 40	0,04	0,80 1
212	С1530-149	Муфта, діаметр 20 мм [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00007 т]	10шт	4,0457	250,75 1 014	245,82 995	0,01	4,92 20
213	С1530-151	Муфта, діаметр 32 мм [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0002 т]	10шт	0,68672	407,12 280	399,10 274	0,04	7,98 5
214	С1530-150	Муфта, діаметр 25 мм [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00012 т]	10шт	0,57288	386,45 221	378,85 217	0,02	7,58 4
215	С1541-43	Набивка сальника водяного насоса, квадратна, сторона квадрата 12 мм [30,0км; 204,55 грн/т * 1,13 т]	т	0,000001	258 862,43	253 555,56	231,14	5 075,73
216	С124-48	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм	т	0,59	6 116,93 3 609	6 116,93 3 609	-	-
217	С124-49	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	0,476	5 660,48 2 694	5 660,48 2 694	-	-
218	С124-46	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 5-6 мм	т	0,202	8 776,76 1 773	8 776,76 1 773	-	-
219	С124-47	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,23	6 914,17 1 590	6 914,17 1 590	-	-
220	С1545-153	Наконечники кабельні [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00004 т]	шт	21,0	80,80 1 697	79,21 1 663	0,01	1,58 33
221	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т [30,0км; 212,75 грн/т * 1,0 т]	т	0,06604	44 688,40 2 951	44 142,98 2 915	212,75 14	332,67 22
222	С111-1668	Оліфа натуральна [30,0км; 272,85 грн/т * 0,00115 т]	кг	0,1974	4 590,32 906	4 500,00 888	0,31	90,01 18
223	С130-557	Опалювальний прилад сталевий Radik Korado 22 K H500 L1100 [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0194 т]	шт	1,0	3 086,49 3 086	3 022,00 3 022	3,97 4	60,52 61
224	С130-557	Опалювальний прилад сталевий Radik Korado 22 K H500 L400 [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0194 т]	шт	1,0	1 681,95 1 682	1 645,00 1 645	3,97 4	32,98 33
225	С130-557	Опалювальний прилад сталевий Radik Korado 22 K H500 L600 [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0194 т]	шт	1,0	1 926,14 1 926	1 884,40 1 884	3,97 4	37,77 38
226	С130-557	Опалювальний прилад сталевий Radik Korado 22 K H500 L700 [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0194 т]	шт	4,0	2 008,35 8 033	1 965,00 7 860	3,97 16	39,38 158
227	С130-557	Опалювальний прилад сталевий Radik Korado 22 K H500 L900 [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0194 т]	шт	5,0	2 926,35 14 632	2 865,00 14 325	3,97 20	57,38 287
228	С121-788	Опори ковзні [30,0км; 212,75 грн/т * 1,0 т]	т	0,00957	42 865,87 410	42 334,02 405	212,75 2	319,10 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
229	C121-789	Опори нерухомі [30,0км; 212,75 грн/т * 1,0 т]	т	0,00033	42 865,87 14	42 334,02 14	212,75	319,10
230	C1545-159	Очіс льняний [30,0км; 204,55 грн/т * 1,16 т]	т	0,000619	31 408,70 19	30 555,56 19	237,28	615,86
231	C1421-9552	Пісок природний, збагачений [30,0км; 183,88 грн/т * 1,5 т]	м3	2,273484	618,00 1 405	330,06 750	275,82 627	12,12 28
232	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	96,7	229,50 22 193	225,00 21 758	-	4,50 435
233	C111-1300	Паливо моторне марки ДТ [30,0км; 345,64 грн/т * 1,11 т]	т	0,00306	27 157,49 83	26 241,33 80	383,66 1	532,50 2
234	C111-1604	Папір шліфувальний [30,0км; 393,34 грн/т * 0,00008 т]	м2	21,83526	152,88 3 338	149,85 3 272	0,03 1	3,00 66
235	C1113-292	Паста антисептична [30,0км; 272,85 грн/т * 1,11 т]	т	0,010942	24 954,15 273	24 161,99 264	302,86 3	489,30 5
236	Ц1-230	Пенополистирол [30,0км; 255,64 грн/т * 0,0005 т]	м2	0,539	113,75 61	111,39 60	0,13	2,23 1
237	C1545-169	Перемичка заземлювальна [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00066 т]	шт	1,0	55,08 55	53,86 54	0,14	1,08 1
238	C1530-155	Перехід, діаметр 20х16 мм [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00004 т]	10шт	0,3518	202,83 71	198,84 70	0,01	3,98 1
239	C1530-157	Перехід, діаметр 32х25 мм [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00014 т]	10шт	0,17168	381,44 65	373,93 64	0,03	7,48 1
240	C1530-156	Перехід, діаметр 25х15 мм [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00009 т]	10шт	0,18184	286,40 52	280,76 51	0,02	5,62 1
241	C111-1720	Плівка поліетиленова [30,0км; 393,34 грн/т * 0,0003 т]	м2	317,262	18,17 5 765	17,69 5 612	0,12 38	0,36 114
242	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластику [30,0км; 393,34 грн/т * 0,00106 т]	м	41,54231	13,52 562	12,83 533	0,42 17	0,27 11
243	C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур) [30,0км; 393,34 грн/т * 0,00009 т]	м	23,47037	53,02 1 244	51,94 1 219	0,04 1	1,04 24
244	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована [30,0км; 182,54 грн/т * 0,00126 т]	кг	0,08	112,28 9	109,85 9	0,23	2,20
245	C111-678	Плити OSB, товщина 10 мм [30,0км; 190,22 грн/т * 5,0 т]	1000м2	0,066759	87 061,09 5 812	84 402,91 5 635	951,10 63	1 707,08 114
246	C114-5-Y	Плити з кам'яної вати ROCKWOOL STEPROCK HD p=140 тов. 100 мм [30,0км; 255,64 грн/т * 0,00164 т]	м2	66,759	357,43 23 862	350,00 23 366	0,42 28	7,01 468
247	K58-5521-Л053	Плити горловини КЦО-3 [30,0км; 135,42 грн/т * 0,8 т]	шт	1,0	2 264,75 2 265	2 112,00 2 112	108,34 108	44,41 44
248	K58-5521-Л048	Плити днищ КЦД 10 [30,0км; 135,42 грн/т * 0,45 т]	шт	2,0	1 138,26 2 277	1 055,00 2 110	60,94 122	22,32 45
249	K58-5521-Л049	Плити днищ КЦД15 [30,0км; 135,42 грн/т * 0,95 т]	шт	1,0	2 358,36 2 358	2 183,47 2 183	128,65 129	46,24 46
250	C114-4-Y	Плити з кам'яної вати p=135 кг/м3 [30,0км; 255,64 грн/т * 0,0983 т]	м3	26,08	3 187,63 83 133	3 100,00 80 848	25,13 655	62,50 1 630
251	K58-5521-Л031	Плити покриття КЦП1-10-1 [30,0км; 135,42 грн/т * 0,25 т]	шт	2,0	916,84 1 834	865,00 1 730	33,86 68	17,98 36
252	K58-5521-Л035	Плити покриття КЦП2-15-2 [30,0км; 135,42 грн/т * 0,675 т]	шт	1,0	1 924,14 1 924	1 795,00 1 795	91,41 91	37,73 38
253	C111-772	Плити стельові 600х600 мм [30,0км; 190,22 грн/т * 0,0446 т]	м2	84,5775	204,73 17 316	192,24 16 259	8,48 717	4,01 339
254	C114-4-Y	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М75 [30,0км; 255,64 грн/т * 0,0983 т]	м3	22,20346	3 187,63 70 776	3 100,00 68 831	25,13 558	62,50 1 388
255	C114-4-Y	Плити теплоізоляційні із пінополістиролу [30,0км; 255,64 грн/т * 0,0025 т]	м3	2,81602	3 264,65 9 193	3 200,00 9 011	0,64 2	64,01 180

1	2	3	4	5	6	7	8	9
256	C114-97	Плити теплоізоляційні з пінополістирольного, [30,0км; 255,64 грн/т * 0,027 т]	м3	3,04	1 797,14 5 463	1 755,00 5 335	6,90 21	35,24 107
257	C111-259	Плитки керамічні для стін [30,0км; 278,94 грн/т * 0,0147 т]	м2	28,4214	320,38 9 106	310,00 8 811	4,10 117	6,28 178
258	C111-1726	Плитки керамічні для підлог шорста 300*300 [30,0км; 228,70 грн/т * 0,0351 т]	м2	24,105	313,17 7 549	299,00 7 207	8,03 194	6,14 148
259	C111-283	Плитки керамические для полов [30,0км; 228,70 грн/т * 0,0351 т]	м2	30,7224	334,59 10 279	320,00 9 831	8,03 247	6,56 202
260	C111-1724	Плитки плінтусні [30,0км; 228,70 грн/т * 0,00235 т]	м	23,25929	99,62 2 317	97,13 2 259	0,54 13	1,95 45
261	C130-1125-1	Повітроводи класу А з оцинкованої сталі тов.0,5мм	м2	2,1	700,41 1 471	700,41 1 471	-	-
262	C1530-159	Подувувач 1/2"х50 [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00037 т]	10шт	0,2	922,29 184	904,13 181	0,08	18,08 4
263	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг [30,0км; 182,54 грн/т * 1,12 т]	т	0,212539	26 558,53 5 645	25 833,33 5 491	204,44 43	520,76 111
264	C1113-299	Порошок ВАНН-1 [30,0км; 272,85 грн/т * 0,00111 т]	кг	25,35	292,74 7 421	286,70 7 268	0,30 8	5,74 146
265	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 [30,0км; 225,27 грн/т * 1,01 т]	т	0,0784	3 496,07 274	3 200,00 251	227,52 18	66 5
266	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу25-2 [30,0км; 160,52 грн/т * 1,0 т]	т	0,00245	185 281,51 454	181 488,02 445	160,52	3 632,97 9
267	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм [30,0км; 160,52 грн/т * 1,0 т]	т	0,00043	15 322,58 7	15 048,00 6	160,52	114,06
268	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм [30,0км; 204,55 грн/т * 0,1 т]	1000шт	0,006	2 060,87 12	2 000,00 12	20,46	40,41
269	C1541-64	Прокладки из паронита, марка ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм [30,0км; 204,55 грн/т * 0,03996 т]	1000шт	0,009	4 275,15 38	4 183,15 38	8,17	83,83 1
270	C1546-66	Пропан-бутан технічний [30,0км; 272,85 грн/т * 0,01856 т]	м3	2,460784	32,52 80	26,82 66	5,06 12	0,64
271	Ц1-234	Профіль цокольний перфорований [30,0км; 255,64 грн/т * 0,001 т]	м	6,41355	122,67 787	120,00 770	0,26 2	2,41 15
272	C111-1139	Профліст 21/0,7 [30,0км; 160,52 грн/т * 0,0014 т]	м2	11,0	296,17 3 258	293,75 3 231	0,22 2	2,20 24
273	C111-1139	Профліст НС 44-1000-0,6 [30,0км; 160,52 грн/т * 0,0014 т]	м2	151,8	296,17 44 959	293,75 44 591	0,22 33	2,20 334
274	СМ-1143Б146	Профнастил Н60-845-0,7 [30,0км; 163,83 грн/т * 0,0088 т]	м2	120,75	264,63 31 954	258,00 31 154	1,44 174	5,19 627
275	C1425-11681	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М50 [30,0км; 198,92 грн/т * 2,2 т]	м3	0,026	1 458,67 38	992,45 26	437,62 11	28,60 1
276	C1630-113	Регулятор витрат [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0027 т]	комплект	1,0	1 658,06 1 658	1 625,00 1 625	0,55 1	32,51 33
277	C113-1451	Ринва R5OG1504000 [30,0км; 439,57 грн/т * 0,0002 т]	м	40,0	69,66 2 786	68,20 2 728	0,09 4	1,37 55
278	290902-224	Розетка заглиблена для прихованої проводки [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00005 т]	шт	8,0	56,49 452	55,37 443	0,01	1,11 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
279	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний [30,0км; 198,92 грн/т * 2,2 т]	м3	0,1335	1 925,37 257	1 450,00 194	437,62 58	37,75 5
280	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M100 [30,0км; 198,92 грн/т * 2,2 т]	м3	0,0003	1 719,15 1	1 247,82	437,62	33,71
281	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M150 [30,0км; 198,92 грн/т * 2,2 т]	м3	3,647264	2 333,37 8 510	1 850,00 6 747	437,62 1 596	45,75 167
282	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка M50 [30,0км; 198,92 грн/т * 2,2 т]	м3	1,22148	2 180,37 2 663	1 700,00 2 077	437,62 535	42,75 52
283	C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка M75 [30,0км; 198,92 грн/т * 2,2 т]	м3	10,0026	2 078,37 20 789	1 600,00 16 004	437,62 4 377	40,75 408
284	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1: 3 [30,0км; 198,92 грн/т * 2,2 т]	м3	0,0035	2 384,37 8	1 900,00 7	437,62 2	46,75
285	C1113-156	Розчинник, марка Р-4 [30,0км; 272,85 грн/т * 1,26 т]	т	0,000223	42 649,53 10	41 469,47 9	343,79	836,27
286	C111-1757	Рядно [30,0км; 272,85 грн/т * 0,0003 т]	м2	5,6	23,60 132	23,06 129	0,08	0,46 3
287	Ц1-229	Сітка армуюча [30,0км; 255,64 грн/т * 0,0002 т]	м2	262,0655	15,56 4 078	15,20 3 983	0,05 13	0,31 81
288	C124-65	Сітка дротяна [30,0км; 160,52 грн/т * 0,0036 т]	м2	25,996	47,50 1 235	45,99 1 196	0,58 15	0,93 24
289	C124-65	Сітка Ф 4 ВР 1 [30,0км; 160,52 грн/т * 0,0036 т]	м2	105,127	47,50 4 994	45,99 4 835	0,58 61	0,93 98
290	C124-65	Сітка Ф 4 ВР 1 [30,0км; 160,52 грн/т * 1,0 т]	т	0,5037	13 195,70 6 647	12 776,44 6 435	160,52 81	258,74 130
291	СМ-160	Саморіз [30,0км; 163,83 грн/т * 0,0001 т]	шт	70,0	0,63 44	0,60 42	0,02 1	0,01 1
292	C111-155-1	Саморіз [30,0км; 182,54 грн/т * 0,0001 т]	шт	4 482,63	0,45 2 017	0,42 1 883	0,02 90	0,01 45
293	C111-1480	Саморіз 4,8x35 RAL	шт	1 024,0	1,01 1 034	0,99 1 014	-	0,02 20
294	C111-155-1	Саморіз3,5*45 [30,0км; 182,54 грн/т * 0,0001 т]	шт	103,74	0,58 60	0,55 57	0,02 2	0,01 1
295	C111-155-1	Саморіз3,5*95 [30,0км; 182,54 грн/т * 0,0001 т]	шт	77,064	0,79 61	0,75 58	0,02 2	0,02 2
296	1507-1010	Світильник з автономним джерелом "Вихід" [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00165 т]	шт	3,0	415,98 1 248	407,48 1 222	0,34 1	8,16 24
297	1507-1046	Світильник світлодіодний 45В кл.ІР 20 "Ватра" [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0115 т]	шт	28,0	492,00 13 776	480,00 13 440	2,35 66	9,65 270
298	1507-1046	Світильник світлодіодний 2 45Вт кл.ІР65 "Союз свет" [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0115 т]	шт	3,0	881,96 2 646	862,32 2 587	2,35 7	17,29 52
299	C111-1765	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 50 мм [30,0км; 182,54 грн/т * 0,00066 т]	шт	1,07328	682,22 732	668,72 718	0,12	13,38 14
300	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм [30,0км; 182,54 грн/т * 0,00113 т]	шт	0,066	1 494,41 99	1 464,90 97	0,21	29,30 2
301	C1630-127	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметр до 20 мм [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00068 т]	шт	0,8184	30,67 25	29,93 24	0,14	0,60
302	Ц1-29	Ceresit CT 29 Шпаклівка мінеральна [30,0км; 272,85 грн/т * 0,001 т]	кг	516,28	8,64 4 461	8,20 4 233	0,27 139	0,17 88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
303	C1545-248	Скоби будівельні [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0011 т]	кг	2,0	67,67 135	66,11 132	0,23	1,33 3
304	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00048 т]	100шт	7,938	260,71 2 070	255,50 2 028	0,10 1	5,11 41
305	C1630-119	Соединения на стоне стальные, переходы, диаметр до 20 мм [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00011 т]	шт	1,6368	8,80 14	8,61 14	0,02	0,17
306	C111-975	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм [30,0км; 160,52 грн/т * 1,0 т]	т	0,0005	18 811,92 9	18 511,36 9	160,52	140,04
307	C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00039 т]	шт	49,252	43,69 2 152	42,75 2 106	0,08 4	0,86 42
308	C1630-136	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00092 т]	шт	12,0176	76,69 922	75,00 901	0,19 2	1,50 18
309	C1630-135	Спецсоединения стальные [втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые], диаметр до 20 мм [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00049 т]	шт	6,5472	51,93 340	50,81 333	0,10 1	1,02
310	C111-1809	Сталь кругла [30,0км; 160,52 грн/т * 1,0 т]	т	0,02989	28 875,47 863	28 500,00 852	160,52 5	214,95 6
311	C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм [30,0км; 160,52 грн/т * 1,0 т]	т	0,001	29 233,73 29	28 500,00 29	160,52	573,21 1
312	C111-1814	Сталь кутова 50*50*6 [30,0км; 160,52 грн/т * 1,0 т]	т	0,104	28 875,47 3 003	28 500,00 2 964	160,52 17	214,95 22
313	C111-1814	Сталь кутова 75*75*6 [30,0км; 160,52 грн/т * 1,0 т]	т	1,22928	28 875,47 35 496	28 500,00 35 034	160,52 197	214,95 264
314	C111-1798	Сталь листовая оцинкована, товщина 0,7 мм [30,0км; 160,52 грн/т * 1,0 т]	т	0,381786	32 502,47 12 409	32 100,00 12 255	160,52 61	241,95 92
315	C111-1804	Сталь листовая тол. 10мм [30,0км; 160,52 грн/т * 1,0 т]	т	0,12272	33 912,97 4 162	33 500,00 4 111	160,52 20	252,45 31
316	C111-1804	Сталь листовая тол. 6мм [30,0км; 160,52 грн/т * 1,0 т]	т	0,213973	33 912,97 7 256	33 500,00 7 168	160,52 34	252,45 54
317	C1630-114- 1	Сталь тонколистовая для переходів тов 0,5 мм	м2	0,5	132,00 66	132,00 66	-	-
318	C1544-89	Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм [30,0км; 393,34 грн/т * 0,00116 т]	кг	3,3421	554,06 1 852	542,74 1 814	0,46 2	10,86 26
319	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара" [30,0км; 393,34 грн/т * 0,00116 т]	кг	0,03	83,52 3	81,42 2	0,46	1,64
320	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00125 т]	100м	1,5064	232,02 350	227,21 342	0,26	4,55 7
321	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А [30,0км; 393,34 грн/т * 0,00113 т]	кг	20,470296	157,65 3 227	154,12 3 155	0,44 9	3,09 63
322	СМ- 1133Н87	Стрічка самоклеюча 3мм х 50мм [30,0км; 238,46 грн/т * 0,0001 т]	м	326,7	2,08 680	2,02 660	0,02 7	0,04 13
323	C111-540	Стрічка сталевая пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм [30,0км; 182,54 грн/т * 1,0 т]	т	0,014839	35 886,19 533	35 000,00 519	182,54 3	703,65 10
324	П2016-3010	Стрічки армувальні [30,0км; 163,83 грн/т * 0,0001 т]	м	4,8906	2,21 11	2,15 11	0,02	0,04
325	C121-755	Стремянка С-2 [30,0км; 212,75 грн/т * 1,0 т]	т	0,02448	47 563,28 1 164	46 996,46 1 150	212,75 5	354,07 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
326	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна [30,0км; 183,88 грн/т * 1,6 т]	м3	2,472	2 085,09 5 154	1 750,00 4 326	294,21 727	40,88 101
327	C1421-9837	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка І [30,0км; 202,96 грн/т * 1,0 т]	т	0,1377	2 553,02 352	2 300,00 317	202,96 28	50,06 7
328	C1421-9835	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті [30,0км; 202,96 грн/т * 1,0 т]	т	64,2992	2 553,02 164 157	2 300,00 147 888	202,96 13 050	50,06 3 219
329	C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм [30,0км; 198,92 грн/т * 2,4 т]	м3	0,15453	4 056,96 627	3 500,00 541	477,41 74	79,55 12
330	C1424-11633	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше [30,0км; 198,92 грн/т * 2,4 т]	м3	10,15	4 056,96 41 178	3 500,00 35 525	477,41 4 846	79,55 807
331	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [30,0км; 198,92 грн/т * 2,4 т]	м3	4,5675	4 056,96 18 530	3 500,00 15 986	477,41 2 181	79,55 363
332	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм [30,0км; 198,92 грн/т * 2,4 т]	м3	2,856	4 056,96 11 587	3 500,00 9 996	477,41 1 363	79,55 227
333	C1424-11622	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм [30,0км; 198,92 грн/т * 2,4 т]	м3	10,15	4 056,96 41 178	3 500,00 35 525	477,41 4 846	79,55 807
334	C1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм [30,0км; 198,92 грн/т * 2,4 т]	м3	1,734	4 056,96 7 035	3 500,00 6 069	477,41 828	79,55 138
335	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм [30,0км; 198,92 грн/т * 2,4 т]	м3	0,55448	4 056,96 2 250	3 500,00 1 941	477,41 265	79,55 44
336	C111-1881	Тальк мелений, І сорт [30,0км; 272,85 грн/т * 1,01 т]	т	0,00035	16 057,10 6	15 466,67 5	275,58	314,85
337	1704-11152-1	Термометр радіальний МТ 80 МР [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	165,26 331	162,00 324	0,02	3,24 6
338	1704-11152-1	Термометр біометалічний радіальний ТБУ-63 0-120 [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	114,26 229	112,00 224	0,02	2,24 4
339	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350 [30,0км; 275,51 грн/т * 0,0007 т]	м2	18,869188	10,11 191	9,72 183	0,19 4	0,20 4
340	C1530-165	Трійник прямий, діаметр 20 мм [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00015 т]	10шт	2,02285	130,60 264	128,01 259	0,03	2,56 5
341	C1530-167	Трійник прямий, діаметр 32 мм [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00048 т]	10шт	0,72964	327,40 239	320,88 234	0,10	6,42 5
342	C1530-166	Тройник прямой, диаметр 25 мм [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00026 т]	10шт	0,47058	213,84 101	209,60 99	0,05	4,19 2
343	C113-944	Трубі сталеві Ф 273*4 [30,0км; 182,54 грн/т * 1,0 т]	т	0,04896	1 665,19 82	1 450,00 71	182,54 9	32,65 2
344	C111-826	Труба 40*3 [30,0км; 160,52 грн/т * 1,0 т]	т	0,06572	23 709,39 1 558	23 083,98 1 517	160,52 11	464,89 31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
345	C111-826	Труба 50*3 [30,0км; 160,52 грн/т * 1,0 т]	т	0,0477	23 709,39 1 131	23 083,98 1 101	160,52 3	464,89 22
346	C111-826	Труба 50*5 [30,0км; 160,52 грн/т * 1,0 т]	т	0,32176	23 709,39 7 866	23 083,98 7 658	160,52 53	464,89 154
347	C113-1899	Труби поліпропіленові комбіновані алюмінієві "Stabi" PP PN 20 ф 20 (25x3,5) [30,0км; 439,57 грн/т * 0,0003 т]	м	13,0	49,60 645	48,50 631	0,13 2	0,97 13
348	C113-1905	Труби поліпропіленові комбіновані алюмінієві "Stabi" PP PN 20 ф 25 (32x4,4) [30,0км; 439,57 грн/т * 0,0003 т]	м	39,0	56,44 2 201	55,20 2 153	0,13 5	1,11 43
349	C113-1898	Труби поліпропіленові комбіновані алюмінієві "Stabi" PP PN 20 ф 15 (20x2,8) [30,0км; 439,57 грн/т * 0,0003 т]	м	31,0	38,89 1 206	38,00 1 179	0,13 4	0,76 24
350	C113-1897	Труби поліпропіленові комбіновані алюмінієві "Stabi" PP PN 20 ф 15 (16*2,2) [30,0км; 439,57 грн/т * 0,0002 т]	м	22,0	39,36 866	38,50 847	0,09 2	0,77 17
351	C113-1451	Труби водостічні R40D1002500 [30,0км; 439,57 грн/т * 0,003 т]	м	20,53	96,96 1 991	93,74 1 924	1,32 27	1,90 39
352	C113-1374	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 32x4 мм [30,0км; 439,57 грн/т * 0,0002 т]	м	32,32	45,99 1 436	45,00 1 454	0,09 3	0,90 29
353	C113-1372- 4Б	Труби поліпропіленові PP PN 16 ф 45 (ф20*2,8) Ekoplastik [30,0км; 439,57 грн/т * 0,0001 т]	м	22,0	25,85 569	25,30 557	0,04 1	0,51 11
354	C113-1373	Труби поліпропіленові PP PN 16 ф 20 (ф25*3,5) Ekoplastik [30,0км; 439,57 грн/т * 0,00015 т]	м	6,0	31,69 190	31,00 106	0,07	0,62 4
355	C113-1437- 11A	Труби поліпропіленові PP PN 20 ф 15 (ф20*2,8) Ekoplastik [30,0км; 439,57 грн/т * 0,00012 т]	м	7,0	36,77 257	36,00 252	0,05	0,72 5
356	C1545-267	Труби полівінілхлоридні [30,0км; 204,55 грн/т * 1,1 т]	т	0,000204	169 090,17 34	165 549,67 34	225,01	3 315,49 1
357	C113-4	Труби сталеві водогазопровідні Ф33,5*3 [30,0км; 160,52 грн/т * 0,00273 т]	м	33,0	76,01 2 506	75,00 2 475	0,44 15	0,57 19
358	C113-474	Труби сталеві безшовні гардцелесформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 7 мм [30,0км; 160,52 грн/т * 0,0459 т]	м	8,032	1 518,68 12 198	1 500,00 12 048	7,37 59	11,31 91
359	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі несинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм [30,0км; 160,52 грн/т * 0,00422 т]	м	0,39	151,81 59	150,00 50	0,68	1,13
360	C113-1453	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160x4 мм [30,0км; 439,57 грн/т * 0,0038 т]	м	16,16	176,12 2 846	171,30 2 763	1,67 27	3,45 56
361	C1530-176	Угольник прямої, діаметр 25мм [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00021 т]	10шт	0,16268	183,64 30	180,00 29	0,04	3,60 1
362	C130-1199	Узлы укрупненные монтажные из полиэтиленовых труб для канализации, диаметр 50 мм [30,0км; 439,57 грн/т * 0,0004 т]	м	2,994	255,18 764	250,00 748	0,18 1	5,00 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
363	C130-758	Умивальники керамічний з кронштейнами, сифоном пляшковим пластмасовим та змішувачем [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0186 т]	комплект	1,0	2 002,87 2 003	1 959,80 1 960	3,80 4	39,27 39
364	C114-267-Y	Універсальна ізоляція із трубопроводів Thermaflex FRZ тов. 13 мм ф 20 [30,0км; 255,64 грн/т * 0,0009 т]	м	31,0	38,24 1 185	37,26 1 155	0,23 7	0,75 23
365	C114-267-Y	Універсальна ізоляція із трубопроводів Thermaflex FRZ тов. 13 мм ф12 [30,0км; 255,64 грн/т * 0,0009 т]	м	23,0	27,92 642	27,14 624	0,23 5	0,55 13
366	C114-267-Y	Універсальна ізоляція із трубопроводів Thermaflex FRZ тов. 13 мм ф15 [30,0км; 255,64 грн/т * 0,0009 т]	м	13,0	31,51 410	30,66 399	0,23 3	0,62 8
367	C114-267-Y	Універсальна ізоляція із трубопроводів Thermaflex FRZ тов. 13 мм ф 25 [30,0км; 255,64 грн/т * 0,0009 т]	м	22,0	45,02 990	43,91 966	0,23 5	0,88 19
368	C1536-95	Універсальний врізний хомут для сталевих,чавунних і проч. труб [30,0км; 204,55 грн/т * 0,00092 т]	шт	1,0	162,02 162	158,65 159	0,19	3,18 3
369	C130-905	Унітаз керамічний з сидінням, кріпленням, з косим випуском та безпосередно приєднанням бачком [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0247 т]	шт	1,0	2 914,80 2 915	2 852,60 2 853	5,05 5	57,15 57
370	C1111-1627	Урна для сміття [30,0км; 182,54 грн/т * 0,001 т]	шт	2,0	431,64 863	423,00 846	0,18	8,46 17
371	C1111-91	Фіксатори в зборі прями [30,0км; 182,54 грн/т * 0,00265 т]	шт	537,76125	6,99 3 759	6,37 3 426	0,48 258	0,14 75
372	C1111-91	Фіксатори в зборі прями [30,0км; 182,54 грн/т * 0,00003 т]	шт	150,0	6,64 996	6,50 975	0,01 2	0,13 20
373	C1630-103	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 15 мм [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0055 т]	шт	3,0	640,47 1 921	626,78 1 880	1,13 3	12,56 38
374	C1111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14 [30,0км; 272,85 грн/т * 1,11 т]	т	0,0002	30 300,89 6	29 403,89 6	302,86	594,14
375	C113-1878	Хомут пластиковий ф 16 (зажим пружинний) [30,0км; 439,57 грн/т * 0,0001 т]	шт	58,0	0,27 16	0,22 13	0,04 2	0,01 1
376	C113-1878	Хомут пластиковий ф 20 (зажим пружинний) [30,0км; 439,57 грн/т * 0,0001 т]	шт	19,0	0,31 6	0,26 5	0,04 1	0,01
377	C113-1878	Хомут пластиковий ф 25 (зажим пружинний) [30,0км; 439,57 грн/т * 0,0001 т]	шт	31,0	0,34 11	0,29 9	0,04 1	0,01
378	C113-1878	Хомут пластиковий ф 32 (зажим пружинний) [30,0км; 439,57 грн/т * 0,0001 т]	шт	10,0	0,40 4	0,35 3	0,04	0,01
379	C1111-91	Хрестіки [30,0км; 182,54 грн/т * 0,0027 т]	100шт	355,037731	17,20 6 107	16,37 5 812	0,49 174	0,34 121
380	C1111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм [30,0км; 182,54 грн/т * 1,12 т]	т	0,000176	35 459,73 6	34 560,00 6	204,44	695,29
381	C1111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм [30,0км; 182,54 грн/т * 1,12 т]	т	0,006117	29 144,11 178	28 368,22 174	204,44 1	571,45 3
382	C1111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм [30,0км; 182,54 грн/т * 1,12 т]	т	0,000015	40 683,26 1	39 681,11 1	204,44	797,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
383	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм [30,0км; 182,54 грн/т * 1,12 т]	т	0,040846	37 158,66 1 518	36 225,62 1 480	204,44 8	728,60 30
384	C111-191	Цвяхи-толелі круглі 2,0х20 мм [30,0км; 182,54 грн/т * 1,12 т]	т	0,002679	28 286,86 76	27 527,78 74	204,44 1	554,64 1
385	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 [30,0км; 163,46 грн/т * 3,75 т]	1000шт	18,07346	3 982,74 71 982	3 291,67 59 492	612,98 11 079	78,09 1 411
386	C111-1355	Цемент гіпсогліноземистий розширюваний [30,0км; 225,27 грн/т * 1,01 т]	т	0,00216	11 678,73 25	11 222,22 24	227,52	228,99
387	C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках [30,0км; 225,27 грн/т * 1,0 т]	т	0,009825	1 101,70 11	854,83 8	225,27 2	21,60
388	C111-258	Цокольна фасадна плитка керамогранітна 300*300 [30,0км; 278,94 грн/т * 0,0147 т]	м2	55,2268	222,17 12 270	213,71 11 803	4,10 226	4,36 241
389	1503-8011	Шафа вводно-обличова [30,0км; 204,55 грн/т * 0,65 т]	шт	1,0	2 201,12 2 201	2 025,00 2 025	132,96 133	43,16 43
390	C111-1837	Швелери N 14 [30,0км; 160,52 грн/т * 1,0 т]	т	0,53872	29 882,97 16 099	29 500,00 15 892	160,52 86	222,45 120
391	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 [30,0км; 160,52 грн/т * 1,0 т]	т	0,007306	29 882,97 218	29 500,00 216	160,52 1	222,45 2
392	C111-1838	Швелеры N 20 [30,0км; 160,52 грн/т * 1,0 т]	т	0,13416	29 882,97 4 009	29 500,00 3 958	160,52 22	222 30
393	C111-1324	Шлакпортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 [30,0км; 225,27 грн/т * 1,01 т]	т	0,815318	2 476,07 2 019	2 200,00 1 794	227,52 186	48,55 40
394	C111-1896	Шпаклівка [30,0км; 272,85 грн/т * 0,0012 т]	кг	624,112	7,99 4 987	7,50 4 681	0,33 206	0,16 100
395	C111-1896	Шпаклівка [Фунгенфилер] [30,0км; 272,85 грн/т * 0,0012 т]	кг	85,88504	12,88 1 106	12,30 1 056	0,33 28	0,25 21
396	C111-1706	Шпалери покращені, грунтовані [30,0км; 393,34 грн/т * 0,024 т]	100м2	1,625985	3 579,63 5 820	3 500,00 5 691	9,44 15	70,19 114
397	C1545-291	Шпилька [30,0км; 204,55 грн/т * 0,0004 т]	комплект	6,12	58,43 358	57,20 350	0,08	1,15 7
398	ЦІ-264	Штукатурка декоративная [30,0км; 272,85 грн/т * 0,001 т]	кг	726,776	54,95 39 936	53,60 38 955	0,27 196	1,08 785
399	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм [30,0км; 182,54 грн/т * 1,12 т]	т	0,00164	31 910,84 52	31 080,70 51	204,44	625,70 1
400	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм [30,0км; 182,54 грн/т * 1,12 т]	т	0,000938	35 426,86 33	34 527,78 32	204,44	694,64 1
401	C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка M1000 і більше [30,0км; 237,12 грн/т * 1,6 т]	м3	7,5	1 055,70 7 918	655,61 4 917	379,39 2 845	20,70 155
402	C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка M400 [30,0км; 237,12 грн/т * 1,5 т]	м3	0,23504	923,79 217	550,00 129	355,68 84	18,11 4
403	C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка M1000 і більше [30,0км; 237,12 грн/т * 1,6 т]	м3	104,772	947,98 99 322	550,00 57 625	379,39 39 749	18,59 1 948
404	C123-514-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм [30,0км; 220,60 грн/т * 0,014 т]	м2	3,2445	349,95 1 135	340,00 1 103	3,09 10	6,86 22
405	C123-515-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм [30,0км; 220,60 грн/т * 0,02 т]	м2	0,4704	366,60 172	355,00 167	4,41 2	7,19 3
		Разом	грн.	-	1 866 164	1 721 155	112 066	32 943

Підсумкові показники

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кошторисна трудомісткість (I)	люд.год.	11 502,74	711 771,0	-	-	-
		Будівельні машини та механізми (II)	грн.	-	98 736	-	-	-
		Будівельні матеріали, вироби та конструкції (III+IV)	грн.	-	1 866 970			

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на квітень 2020

Склад

Інженер кошторисник



Тонкопієва Н.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Грובהва Л.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

„Менеджер”



Лазуренко А.І.

Реконструкція нежитлової будівлі (гаража літ." Г") по вул. Ушакова,16 в м. Люботин Харківської обл.,
під адміністративну будівлю

найменування будови

РОЗРАХУНОК № 1-2

загальновиробничих витрат до зведеного кошторисного розрахунку №

K1 - Усереднений коефіцієнт переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт у прямих витратах, до витрат труда робітників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

K2 - Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на квітень 2020

№ поз. лк	Шифр і № позиції нормативу	Кіл-сть	Норматив но-розр. кошторис на трудо місткість прямих витрат, люд.год.	K1	Трудомі сткість [4x5] люд.год.	Вартість люд.год. робітни ків,заро бітна плата яких врахову ється в ЗВВ,грн.	I блок заробіт на плата [6x7] грн.	заробіт на плата в прямих витратах грн.	II блок Єдиний внесок на загально обов'язкове держ. соц. страхування [(8+9)x22,00%] грн.	K2	III блок кошти на покриття решти статей [4x11] грн.	Всього [8+10+12] грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2-1-1 Загальнобудівельні роботи												
Розділ № 1 Демонтажні роботи та підготовчі роботи +												
1	E9-46-1	1,5	45,6688 68,51	0,088	4,0189 6,03	95,01	381,83 573	3 453,47 5 180	843,77 1 266	2,21	100,93 151	1 326,53 1 990
2	E46-44-2	0,0354	253,8837 8,99	0,12	30,466 1,08	95,01	2 894,58 102	13 082,71 463	3 515,00 124	2,73	693,10 25	7 102,68 251
3	E46-34-4	10,35	13,1015 135,59	0,12	1,5722 16,27	95,01	149,37 1 546	743,52 7 696	196,44 2 033	2,73	35,77 370	381,58 3 949
4	E46-27-3	1,0	20,0915 20,09	0,12	2,411 2,41	95,01	229,07 229	1 153,78 1 154	304,23 304	2,73	54,85 55	588,15 588
5	E46-40-4	1,4169	24,922 35,31	0,12	2,9906 4,24	95,01	284,14 403	1 238,71 1 755	335,03 475	2,73	68,04 96	687,21 974
6	PH8-1-1	1,4169	17,8356 25,28	0,12	2,1403 3,03	95,01	203,35 288	926,80 1 313	248,63 352	2,73	48,69 69	500,67 709
7	PH8-1-5	1,4169	43,4632 61,58	0,12	5,2156 7,39	95,01	495,53 702	2 423,13 3 433	642,11 910	2,73	118,65 168	1 256,29 1 780
8	PH8-1-6	1,4169	11,0686 15,68	0,12	1,3282 1,88	95,01	126,20 179	617,45 874	163,60 232	2,73	30,22 43	320,02 453
9	E46-40-1	1,4169	24,4482 34,64	0,12	2,9338 4,16	95,01	278,74 395	1 217,48 1 725	329,17 466	2,73	66,74 95	674,65 956
10	PH20-40-1	17,2	1,63 28,04	0,12	0,1956 3,36	95,01	18,58 320	80,60 1 386	21,82 375	2,73	4,45 77	44,85 771
11	C314-30-1	17,2	0,411 7,05	0,098	0,0403 0,69	95,01	3,83 66	27,87 479	6,97 120	2,21	0,91 16	11,71 201
12	E1-166-2	0,04	165,24 6,61	0,098	16,1935 0,65	95,01	1 538,55 62	7 868,73 315	2 069,60 83	2,21	365,18 15	3 973,33 159
Разом по розділу			447,37		51,19		4 865	25 773	6 740		1 176	12 781
Розділ № 2 Стіни та перегородки +												
14	EH8-25-1	0,26	129,3424 33,63	0,12	15,5211 4,04	95,01	1 474,66 383	8 065,25 2 097	2 098,78 546	2,73	353,10 92	3 926,54 1 021
16	E46-22-1	38,9	24,5656 955,78	0,12	2,9479 114,67	95,01	280,08 10 895	1 337,13 52 014	355,79 13 840	2,73	67,06 2 609	702,93 27 344
17	EH8-11-1	0,45	74,0715 33,33	0,12	8,8886 4,00	95,01	844,50 380	4 292,08 1 931	1 130,05 509	2,73	202,22 91	2 176,77 980
19	EH8-7-1	3,03	13,3868 40,58	0,12	1,6064 4,87	95,01	152,63 462	872,33 2 644	225,49 683	2,73	36,55 111	414,67 1 256
Разом по розділу			1 063,32		127,58		12 120	58 686	15 578		2 903	30 601
Розділ № 3 Монолітна плита покриття Пм1 та монолітний пояс +												
20	EH6-19-1	0,05	1 299,08 64,96	0,12	155,8896 7,79	95,01	14 811,07 741	77 289,39 3 865	20 262,10 1 013	2,73	3 546,49 177	38 619,66 1 931
25	EH6-11-7	0,0729	266,4187 19,43	0,12	31,9703 2,33	95,01	3 037,49 221	15 423,12 1 124	4 061,33 296	2,73	727,32 53	7 826,14 571
26	E9-71-1	2,184	46,0333 100,53	0,088	4,0509 8,85	95,01	384,88 841	2 854,00 6 234	712,55 1 556	2,21	101,73 222	1 199,16 2 619
27	E46-20-1	2,184	47,6327 104,03	0,12	5,7159 12,48	95,01	543,07 1 186	2 856,75 6 240	747,96 1 634	2,73	130,04 284	1 421,07 3 104
29	E13-16-6	0,89544	5,587 5,00	0,087	0,4861 0,44	95,01	46,18 41	378,22 339	93,37 84	2,16	12,07 11	151,62 136
30	EH15-171-4	0,89544	122,2129 109,43	0,088	10,7547 9,63	95,01	1 021,81 915	7 067,65 6 329	1 779,68 1 594	2,16	263,98 236	3 065,47 2 745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	E46-20-4	1,148	37,4872 43,03	0,12	4,4985 5,16	95,01	427,40 491	2 144,71 2 462	565,86 650	2,73	102,34 117	1 095,60 1 258
33	EH6-22-10	0,1	1 508,4336 150,84	0,12	181,012 18,10	95,01	17 197,95 1 720	87 205,85 8 720	22 968,84 2 297	2,73	4 118,02 412	44 284,81 4 428
Разом по розділу			597,25		64,78		6 156	35 313	9 124		1 512	16 792
Розділ № 4 Покрівля + утеплення перериття												
4.1 Покрівля												
41	EH10-16-1	5,5376	38,8438 215,13	0,12	4,6612 25,81	95,01	442,87 2 452	2 060,78 11 412	550,80 3 050	2,73	106,04 587	1 099,71 6 090
44	EH26-30-1	12,8	1,656 21,25	0,092	0,1524 1,95	95,01	14,47 185	92,29 1 181	23,49 301	2,26	3,74 48	41,70 53
45	PH7-31-1	1,386	13,9222 19,30	0,12	1,6707 2,32	95,01	158,73 220	756,31 1 048	201,31 279	2,73	38,01 53	398,05 552
46	PH8-26-2	1,28	31,4702 40,29	0,12	3,7764 4,83	95,01	358,80 459	1 665,10 2 131	445,26 570	2,73	85,91 110	889,97 1 139
47	E9-42-1	1,28	69,9874 89,58	0,088	6,1589 7,88	95,01	585,16 749	4 117,29 5 270	1 034,54 1 324	2,21	154,67 198	1 774,37 2 271
50	E12-15-1	0,6698	153,3759 102,73	0,12	18,4051 12,33	95,01	1 748,67 1 171	8 343,29 5 588	2 220,23 1 487	2,73	418,72 280	4 387,62 2 939
51	E13-70-2	2,5	100,1732 250,46	0,087	8,7151 21,79	95,01	828,02 2 070	5 508,57 13 771	1 394,05 3 485	2,16	216,37 541	2 438,44 6 096
52	PH8-41-2	0,575	55,36 31,83	0,12	6,6432 3,82	95,01	631,17 363	3 315,51 1 906	868,27 499	2,73	151,13 87	1 650,57 949
61	E20-11-2	1,0	2,8754 2,87	0,105	0,3019 0,30	95,01	28,68 29	164,81 165	42,57 43	2,75	7,91 8	79,16 79
Разом по розділу			773,44		81,03		7 698	42 472	11 038		1 913	20 649
4.2 Утеплення плити покриття (горище)												
63	EH26-30-1	12,788	1,656 21,23	0,092	0,1524 1,95	95,01	14,47 185	92,29 1 180	23,49 300	2,26	3,74 48	41,70 533
64	EH26-33-1	25,576	19,4695 497,96	0,092	1,7912 45,81	95,01	170,18 4 353	1 152,79 29 484	291,05 7 444	2,26	44,00 1 125	505,23 12 922
66	EH26-27-1	12,788	7,6705 98,08	0,092	0,7057 9,02	95,01	67,05 857	443,59 5 673	112,34 1 437	2,26	17,34 222	196,73 2 516
Разом по розділу			617,27		56,78		5 395	36 337	9 181		1 395	15 971
Разом по розділу			1 390,71		137,81		13 093	78 809	20 219		3 308	36 620
Розділ № 5 Металоконструкції												
5.1 Металеві перемички і обрамлення отворів												
69	PH3-45-1	2,262	199,7788 451,91	0,12	23,9735 54,23	95,01	2 277,72 5 152	10 392,00 23 507	2 787,34 6 305	2,73	545,40 1 234	5 610,46 12 691
76	E13-16-6	0,92742	5,587 5,18	0,087	0,4861 0,45	95,01	46,18 43	378,22 351	93,37 87	2,16	12,07 11	151,62 141
77	EH15-171-4	0,92742	122,2129 113,34	0,088	10,7547 9,97	95,01	1 021,81 948	7 067,65 6 555	1 779,68 1 651	2,16	263,98 245	3 065,47 2 843
Разом по розділу			570,43		64,65		6 143	30 413	8 043		1 489	15 675
5.2 Влаштування піддашка												
78	E46-29-3	0,07	100,4865 7,04	0,12	12,0584 0,84	95,01	1 145,67 80	5 914,81 414	1 553,31 109	2,73	274,33 19	2 973,31 208
79	E46-29-6	0,07	108,8365 7,62	0,12	13,0604 0,91	95,01	1 240,87 87	6 403,45 449	1 681,75 118	2,73	297,12 21	3 219,74 49
80	EH10-16-1	0,045	38,8438 1,74	0,12	4,6612 0,21	95,01	442,87 20	2 060,78 93	550,80 25	2,73	106,04 5	1 099,71 49
82	EH26-30-1	2,0	1,656 3,32	0,092	0,1524 0,30	95,01	14,47 29	92,29 185	23,49 47	2,26	3,74 7	41,70 83
83	E46-20-1	0,419	47,6327 19,96	0,12	5,7159 2,39	95,01	543,07 228	2 856,75 1 197	747,96 313	2,73	130,04 54	1 421,07 595
87	E9-42-1	0,2	69,9874 14,00	0,088	6,1589 1,23	95,01	585,16 117	4 117,29 823	1 034,54 207	2,21	154,67 31	1 774,37 355
90	E13-16-6	0,17179	4,852 0,83	0,087	0,4221 0,07	95,01	40,11 7	328,51 57	81,10 14	2,16	10,48 2	131,69 23
91	EH15-171-4	0,17179	106,2711 18,25	0,088	9,3519 1,61	95,01	888,52 153	6 145,72 1 056	1 547,53 266	2,16	229,55 39	2 665,60 458
92	PH4-17-4	0,158	123,1299 19,45	0,12	14,7756 2,33	95,01	1 403,83 222	6 780,83 1 071	1 800,63 284	2,73	336,14 53	3 540,60 559
Разом по розділу			92,21		9,89		943	5 345	1 383		229	2 555
Разом по розділу			662,64		74,54		7 086	35 758	9 426		1 718	18 230
Розділ № 6 Двері та вітраж +												
93	EH10-28-1	0,0357	131,389 4,69	0,12	15,7667 0,56	95,01	1 497,99 53	8 219,91 293	2 137,94 76	2,73	358,69 13	3 994,62 143
96	EH10-28-2	0,0756	91,172 6,89	0,12	10,9406 0,83	95,01	1 039,47 79	5 460,29 413	1 429,95 108	2,73	248,90 19	2 718,32 206
98	E9-36-2	0,081	405,0255 32,80	0,088	35,6422 2,89	95,01	3 386,37 274	25 976,16 2 104	6 459,76 523	2,21	895,11 73	10 741,24 870
Разом по розділу			44,38		4,28		406	2 810	707		106	1 219
Розділ № 7 Вікна +												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	ЕН10-20-2	0,18	180,032 32,41	0,12	21,6038 3,89	95,01	2 052,58 369	11 391,03 2 051	2 957,59 532	2,73	491,49 88	5 501,66 990
102	ЕН10-25-3	0,1	37,458 3,75	0,12	4,495 0,45	95,01	427,07 43	2 098,77 210	555,68 56	2,73	102,26 10	1 085,01 109
105	ЕН10-25-4	0,1	32,3025 3,23	0,12	3,8763 0,39	95,01	368,29 37	1 808,64 181	478,92 48	2,73	88,19 9	935,40 94
Разом по розділу			39,39		4,73		449	2 442	636		108	1 193
Розділ № 8 Поли +												
8.1 Поли з керамогранітної плитки												
109	ЕН11-11-7	0,3012	83,0554 25,02	0,12	9,9666 3,00	95,01	946,93 285	4 522,20 1 363	1 203,21 362	2,73	226,74 68	2 376,88 716
110	ЕН11-11-8	0,2622	64,511 16,92	0,12	7,7413 2,03	95,01	735,50 193	3 595,25 943	952,77 250	2,73	176,12 46	1 864,39 489
111	ЕН11-11-8	0,039	147,751 5,76	0,12	17,7301 0,69	95,01	1 684,54 66	8 234,29 321	2 182,14 85	2,73	403,36 16	4 270,04 167
112	ЕН26-35-2	3,07	17,0545 52,34	0,092	1,569 4,82	95,01	149,07 458	1 021,39 3 136	257,50 791	2,26	38,54 118	445,11 1 366
114	ЕН11-11-1	0,3012	65,8746 19,84	0,12	7,905 2,38	95,01	751,05 226	3 588,19 1 081	954,63 288	2,73	179,84 54	1 885,52 568
115	ЕН11-11-2	0,3012	4,2928 1,29	0,12	0,5151 0,16	95,01	48,94 15	237,88 72	63,10 19	2,73	11,72 4	123,76 37
116	ЕН6-47-19	0,009585	305,7315 2,93	0,12	36,6878 0,35	95,01	3 485,71 33	15 350,72 147	4 144,01 40	2,73	834,65 8	8 464,37 81
117	ЕН11-11-18	0,3012	19,281 5,81	0,12	2,3137 0,70	95,01	219,83 66	1 007,66 303	270,05 81	2,73	52,64 16	542,52 163
119	ЕН11-29-2	0,3012	190,152 57,27	0,12	22,8182 6,87	95,01	2 167,96 653	11 260,73 3 392	2 954,31 890	2,73	519,12 156	5 641,39 1 699
121	ЕН11-42-5	0,23029	34,4801 7,94	0,12	4,1376 0,95	95,01	393,12 91	2 090,92 481	546,49 126	2,73	94,13 22	1 033,74 238
Разом по розділу			195,12		21,95		2 086	11 239	2 932		506	5 524
8.2 Поли з лінолеуму												
122	ЕН11-11-7	0,6545	83,0554 54,36	0,12	9,9666 6,52	95,01	946,93 620	4 522,20 2 959	1 203,21 788	2,73	226,74 148	2 376,88 1 556
123	ЕН11-11-8	0,2544	64,511 16,42	0,12	7,7413 1,97	95,01	735,50 187	3 595,25 915	952,77 242	2,73	176,12 45	1 864,39 474
124	ЕН11-11-8	0,4001	147,751 59,12	0,12	17,7301 7,09	95,01	1 684,54 674	8 234,29 3 295	2 182,14 873	2,73	403,36 161	4 270,04 1 708
125	ЕН11-9-1	0,6545	37,9745 24,85	0,12	4,5569 2,98	95,01	432,95 283	2 144,03 1 403	566,94 371	2,73	103,67 68	1 103,56 722
126	ЕН11-11-1	0,6545	65,9779 43,18	0,12	7,9173 5,18	95,01	752,23 492	3 594,72 2 352	956,33 626	2,73	180,12 118	1 888,68 1 236
127	ЕН11-11-2	0,6545	-2,495 -1,63	0,12	-0,2994 -0,20	95,01	-28,45 -19	-138,46 -91	-36,72 -24	2,73	-6,81 -4	-71,98 -47
128	ЕН6-47-19	0,010014	356,3674 3,57	0,12	42,7641 0,43	95,01	4 063,02 41	17 912,74 179	4 834,67 48	2,73	972,88 10	9 870,57 99
129	ЕН11-11-18	0,6545	19,3376 12,65	0,12	2,3205 1,52	95,01	220,47 144	1 011,23 662	270,97 177	2,73	52,79 35	544,23 356
131	ЕН11-9-2	0,6545	10,7147 7,01	0,12	1,2858 0,84	95,01	122,16 80	563,94 369	150,94 99	2,73	29,25 19	302,35 198
133	ЕН11-39-3	0,6545	80,6685 52,80	0,12	9,6802 6,34	95,01	919,72 602	4 776,82 3 127	1 253,24 820	2,73	220,23 144	2 393,19 1 566
137	ЕН11-43-3	0,41131	14,2187 5,85	0,12	1,7063 0,70	95,01	162,11 67	871,80 359	227,46 94	2,73	38,82 16	428,39 176
Разом по розділу			278,18		33,37		3 171	15 529	4 114		759	8 044
Разом по розділу			473,30		55,32		5 257	26 768	7 046		1 265	13 568
Розділ № 9 Оздоблювальні роботи внутрішні												
9.1 Стелі												
139	ЕН15-76-1	0,9063	139,9833 126,87	0,088	12,3185 11,16	95,01	1 170,38 1 061	8 095,41 7 337	2 038,47 1 847	2,16	302,36 274	3 511,21 3 182
140	ЕН15-76-2	0,8055	16,8355 13,57	0,088	1,4815 1,19	95,01	140,76 113	973,90 785	245,23 198	2,16	36,36 29	422,35 340
141	ЕН15-64-1	0,0494	164,8639 8,15	0,088	14,508 0,72	95,01	1 378,41 68	10 260,00 507	2 560,45 126	2,16	356,11 18	4 294,97 212
142	ЕН15-66-1	0,0494	136,6031 6,75	0,088	12,0211 0,59	95,01	1 142,12 56	9 012,42 445	2 234,00 110	2,16	295,06 15	3 671,18 181
143	ЕН15-182-5	0,0494	83,7822 4,14	0,088	7,3728 0,36	95,01	700,49 35	4 845,24 239	1 220,06 60	2,16	180,97 9	2 101,52 104
144	ЕН15-182-7	0,0494	56,7522 2,80	0,088	4,9942 0,25	95,01	474,50 23	3 479,52 172	869,88 43	2,16	122,58 6	1 466,96 72
145	ЕН15-179-5	0,0494	38,1211 1,88	0,088	3,3547 0,17	95,01	318,73 16	2 204,60 109	555,13 27	2,16	82,34 4	956,20 47
Разом по розділу			164,16		14,44		1 372	9 594	2 411		355	4 138
9.2 Стіни+												
146	Е13-44-7	254,39	1,52 386,67	0,087	0,1322 33,64	95,01	12,56 3 195	93,19 23 707	23,27 5 920	2,16	3,28 834	39,11 9 949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
147	PH3-46-1	2,5439	88,24 224,47	0,12	10,5888 26,94	95,01	1 006,04 2 559	4 792,31 12 191	1 275,64 3 245	2,73	240,90 613	2 522,58 6 417
148	PH12-66-1	2,5439	8,09 20,58	0,088	0,7119 1,81	95,01	67,64 172	400,05 1 018	102,89 262	2,16	17,47 44	188,00 478
149	EH10-9-1	2,5439	191,6 487,41	0,12	22,992 58,49	95,01	2 184,47 5 557	11 344,64 28 860	2 976,40 7 572	2,73	523,07 1 331	5 683,94 14 459
150	EH15-182-4	2,5439	63,0822 160,47	0,088	5,5512 14,12	95,01	527,42 1 342	3 648,16 9 281	918,63 2 337	2,16	136,26 347	1 582,31 4 025
151	EH15-182-6	2,5439	45,012 114,50	0,088	3,9611 10,08	95,01	376,34 957	2 759,73 7 020	689,94 1 755	2,16	97,23 247	1 163,51 2 960
152	EH15-25-1	0,2814	234,9474 66,12	0,088	20,6754 5,82	95,01	1 964,37 553	13 912,74 3 915	3 492,96 983	2,16	507,49 143	5 964,82 1 679
153	EH15-179-5	0,8486	38,1211 32,35	0,088	3,3547 2,85	95,01	318,73 270	2 204,60 1 871	555,13 471	2,16	82,34 70	956,20 811
154	EH15-251-2	1,4139	41,1311 58,15	0,088	3,6195 5,12	95,01	343,89 486	2 435,42 3 443	611,45 865	2,16	88,84 126	1 044,18 1 476
Разом по розділу			1 550,72		158,87		15 091	91 306	23 410		3 753	42 254
Разом по розділу			1 714,88		173,31		16 463	100 900	25 821		4 108	46 392
Розділ № 10 Опорядження зовнішнє +												
10.1 Фундамент												
155	E1-164-2	0,1368	261,8 35,81	0,098	25,6564 3,51	95,01	2 437,61 333	12 658,03 1 732	3 321,04 454	2,21	578,58 79	6 337,23 867
156	E1-166-1	0,10944	150,45 16,47	0,098	14,7441 1,61	95,01	1 400,84 153	7 164,43 784	1 884,36 206	2,21	332,49 36	3 617,69 396
157	EH8-3-7	0,2734	38,525 10,53	0,12	4,623 1,26	95,01	439,23 120	2 335,77 639	610,50 167	2,73	105,17 29	1 154,90 316
158	EH10-64-2	0,5468	104,2935 57,03	0,12	12,5152 6,84	95,01	1 189,07 650	5 664,18 3 097	1 507,72 824	2,73	284,72 156	2 981 1 600
Разом по розділу			119,84		13,22		1 256	6 252	1 651		302	3 209
10.2 Цоколь												
159	EH8-3-7	0,2734	38,525 10,53	0,12	4,623 1,26	95,01	439,23 120	2 335,77 639	610,50 167	2,73	105,17 29	1 154,90 316
160	EH10-64-1	0,2734	93,2075 25,48	0,12	11,1849 3,06	95,01	1 062,68 291	5 125,48 1 401	1 361,40 372	2,73	254,46 70	2 678,54 732
161	EH15-182-1	0,2734	88,3985 24,17	0,088	7,7791 2,13	95,01	739,09 202	5 112,39 1 398	1 287,33 352	2,16	190,94 52	2 217,36 606
162	EH15-182-3	0,2734	222,6926 60,88	0,088	19,5969 5,36	95,01	1 861,91 509	13 653,99 3 733	3 413,50 933	2,16	481,02 132	5 756,43 1 574
163	EH15-185-2	0,2734	29,785 8,14	0,088	2,6211 0,72	95,01	249,03 68	1 617,62 442	410,66 112	2,16	64,34 18	724,03 198
165	EH15-25-1	0,5468	270,2272 147,76	0,088	23,78 13,00	95,01	2 259,34 1 235	16 002,03 8 750	4 017,50 2 197	2,16	583,69 319	6 860,53 3 751
Разом по розділу			276,96		25,53		2 425	16 363	4 133		619	7 177
10.3 Стіни та колони та стелі												
166	EH15-78-1	1,9435	551,931 1 072,68	0,088	48,5699 94,40	95,01	4 614,63 8 969	36 416,41 70 775	9 026,83 17 544	2,16	1 192,17 2 317	14 833,63 28 829
167	EH15-78-3	0,077	818,6045 63,03	0,088	72,0372 5,55	95,01	6 844,25 527	54 011,52 4 159	13 388,27 1 031	2,16	1 768,19 136	22 000,71 1 694
168	EH15-183-1	0,1208	266,0525 32,14	0,088	23,4126 2,83	95,01	2 224,43 269	17 798,91 2 150	4 405,13 532	2,16	574,67 69	7 204,00 1 000
169	EH15-179-5	0,1208	43,8404 5,29	0,088	3,858 0,47	95,01	366,54 44	2 535,37 306	638,42 77	2,16	94,70 11	1 099,66 133
170	EH15-182-2	0,158	115,5385 18,26	0,088	10,1674 1,61	95,01	966,00 153	6 681,89 1 056	1 682,54 266	2,16	249,56 39	2 898,10 458
171	EH15-182-3	0,158	98,9745 15,64	0,088	8,7098 1,38	95,01	827,51 131	6 068,44 959	1 517,11 240	2,16	213,78 34	2 558,40 404
172	EH15-179-6	0,158	49,3489 7,80	0,088	4,3427 0,69	95,01	412,60 65	2 853,92 451	718,63 114	2,16	106,59 17	1 237,82 196
Разом по розділу			1 214,84		106,93		10 158	79 856	19 804		2 622	32 584
Разом по розділу			1 611,64		145,68		13 839	102 471	25 588		3 543	42 970
Розділ № 11 Ганок та пандус +												
173	EH6-1-1	0,017	186,6351 3,18	0,12	22,3962 0,38	95,01	2 127,86 36	9 907,18 169	2 647,71 45	2,73	509,51 9	5 285,08 90
174	EH6-1-16	0,045	327,7259 14,75	0,12	39,3271 1,77	95,01	3 736,47 168	18 968,24 853	4 995,04 225	2,73	894,69 40	9 626,20 433
176	EH6-11-7	0,0152	266,4187 4,05	0,12	31,9703 0,49	95,01	3 037,49 46	15 423,12 235	4 061,33 62	2,73	727,32 11	7 826,14 119
177	E9-75-1	0,0152	319,1025 4,85	0,088	28,081 0,43	95,01	2 667,98 41	19 482,86 296	4 873,18 74	2,21	705,22 11	8 246,38 125
179	E7-60-4	0,0655	72,015 4,71	0,12	8,6418 0,57	95,01	821,06 54	4 316,91 282	1 130,35 74	2,73	196,60 13	2 148,01 141
180	E9-75-2	0,117	207,62 24,29	0,088	18,2706 2,14	95,01	1 735,89 203	12 476,14 1 459	3 126,65 366	2,21	458,84 54	5 321,38 623
184	E13-16-6	0,04797	5,587 0,26	0,087	0,4861 0,02	95,01	46,18 2	378,22 18	93,37 4	2,16	12,07 1	151,62 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
185	EH15-171-4	0,04797	106,2711 5,10	0,088	9,3519 0,45	95,01	888,52 43	6 145,72 295	1 547,53 74	2,16	229,55 11	2 665,60 128
186	EH11-11-1	0,236325	65,9779 15,59	0,12	7,9173 1,87	95,01	752,23 178	3 594,72 849	956,33 226	2,73	180,12 43	1 888,68 446
187	EH11-11-2	0,236325	24,95 5,90	0,12	2,994 0,71	95,01	284,46 67	1 384,60 327	367,19 87	2,73	68,11 16	719,76 170
188	EH11-11-18	0,236325	19,3376 4,57	0,12	2,3205 0,55	95,01	220,47 52	1 011,23 239	270,97 64	2,73	52,79 12	544,23 129
190	EH11-29-2	0,236325	190,192 44,95	0,12	22,823 5,39	95,01	2 168,42 512	11 263,25 2 661	2 954,97 698	2,73	519,22 123	5 642,61 1 333
192	EH15-170-2	0,0057	20,8174 0,12	0,088	1,8319 0,01	95,01	174,05 1	1 469,82 8	361,65 2	2,16	44,97	580,67 3
Разом по розділу			132,32		14,78		1 403	7 691	2 001		343	3 747
Разом по кошторису			8 177,20		854,00		81 137	477 421	122 886		20 090	224 113
Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (81 137,00 + 477 421,00) * 0,007800												4 357
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (81 137,00 + 477 421,00) * 0,007800 * 0,220000												958
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (81 137,00 + 477 421,00) * 0,003739												2 088
Всього загальновиборничі витрати по кошторису												231 516
2-1-2 Сантехнічні роботи												
Розділ № 1 Вентиляція +												
1	E20-32-3	2,0	19,1006 38,22	0,105	2,0056 4,01	95,01	190,55 381	1 132,99 2 266	291,18 582	2,75	52,53 105	534,26 1 069
3	E20-3-3	0,021	275,7205 5,79	0,105	28,9506 0,61	95,01	2 750,60 58	15 366,25 323	3 985,71 84	2,75	758,23 16	7 494,54 157
7	E20-10-2	1,0	3,1205 3,12	0,105	0,3276 0,33	95,01	31,13 31	187,15 188	48,02 48	2,75	8,58 9	87,73 88
Разом по розділу			47,13		4,95		470	2 777	714		130	1 314
Розділ № 2 Опалення												
9	E16-14-1	0,5895	340,2507 200,58	0,105	35,7263 21,06	95,01	3 394,36 2 001	21 078,57 12 426	5 384,04 3 174	2,75	935,69 552	9 714,09 5 726
12	E16-14-2	0,1446	262,4124 37,94	0,105	27,5533 3,98	95,01	2 617,84 379	16 272,55 2 353	4 155,89 601	2,75	721,63 104	7 495,36 1 084
14	E16-14-3	0,3892	209,4606 81,52	0,105	21,9934 8,56	95,01	2 089,59 813	13 002,43 5 060	3 320,24 1 292	2,75	576,02 224	5 985,85 2 330
16	E18-6-2	0,17151	120,7852 20,72	0,105	12,6824 2,18	95,01	1 204,96 207	6 948,05 1 192	1 793,66 308	2,75	332,16 57	3 330,78 571
22	E16-20-2	24,0	0,5635 13,44	0,105	0,0592 1,42	95,01	5,62 135	35,07 842	8,95 215	2,75	1,55 37	16,12 387
25	EH26-1-1	8,9	3,6559 32,48	0,092	0,3363 2,99	95,01	31,96 284	204,76 1 823	52,08 464	2,26	8,26 74	92,30 821
Разом по розділу			386,68		40,19		3 819	23 696	6 054		1 046	10 919
Розділ № 3 Водопостачання +												
3.1 Холодне та гаряче водопостачання												
34	E16-14-1	0,29	340,2507 98,68	0,105	35,7263 10,36	95,01	3 394,36 984	21 078,57 6 113	5 384,04 1 561	2,75	935,69 271	9 714,09 2 817
38	E16-14-2	0,06	262,4124 15,75	0,105	27,5533 1,65	95,01	2 617,84 157	16 272,55 976	4 155,89 249	2,75	721,63 43	7 495,36 450
41	E16-20-2	9,0	0,5635 5,04	0,105	0,0592 0,53	95,01	5,62 51	35,07 316	8,95 81	2,75	1,55 14	16,12 145
Разом по розділу			119,47		12,54		1 192	7 405	1 891		329	3 412
3.2 Водомірний вузол												
45	E16-26-1	1,0	0,8037 0,80	0,105	0,0844 0,08	95,01	8,02 8	48,19 48	12,37 12	2,75	2,21 2	22,60 23
47	E18-21-1	0,1	16,7048 1,68	0,105	1,754 0,18	95,01	166,65 17	1 004,30 101	257,61 26	2,75	45,94 5	470,20 47
48	E16-20-2	5,0	0,5635 2,80	0,105	0,0592 0,30	95,01	5,62 28	35,07 175	8,95 45	2,75	1,55 8	16,12 81
53	E18-22-2	1,0	0,414 0,41	0,105	0,0435 0,04	95,01	4,13 4	26,16 26	6,66 7	2,75	1,14 1	11,93 12
Разом по розділу			5,69		0,60		57	350	90		16	163
Разом по розділу			125,16		13,14		1 249	7 755	1 981		345	3 575
Розділ № 4 Каналізація +												
58	E16-13-1	0,03	110,4845 3,31	0,105	11,6009 0,35	95,01	1 102,20 33	6 981,79 210	1 778,48 53	2,75	303,83 9	3 184,51 96
61	E16-13-2	0,12	106,3225 12,76	0,105	11,1639 1,34	95,01	1 060,68 127	6 718,81 806	1 711,49 205	2,75	292,39 35	3 064,56 368
Разом по розділу			16,07		1,69		160	1 016	258		46	464
Розділ № 5 Внутрішнє обладнання +												
64	E17-1-6	0,1	37,8606 3,79	0,105	3,9754 0,40	95,01	377,70 38	2 322,25 232	593,99 59	2,75	104,12 10	1 075,81 108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	E17-3-1	0,1	43,7727 4,38	0,105	4,5961 0,46	95,01	436,68 44	2 657,25 266	680,66 68	2,75	120,38 12	1 237,72 124
68	E17-2-4	0,4	5,2785 2,11	0,105	0,5542 0,22	95,01	52,66 21	323,62 129	82,78 33	2,75	14,52 6	149,96 60
70	E21-30-1	0,01	114,26 1,14	0,097	11,0832 0,11	95,01	1 053,02 11	6 445,41 64	1 649,65 16	2,42	276,51 3	2 979,18 30
72	PH9-21-1	3,5	3,2545 11,38	0,12	0,3905 1,37	95,01	37,11 130	188,21 659	49,57 173	2,73	8,88 31	95,56 334
75	E17-8-1	0,1	153,434 15,34	0,105	16,1106 1,61	95,01	1 530,67 153	9 211,25 921	2 363,22 236	2,75	421,94 42	4 315,83 432
Разом по розділу			38,14		4,17		397	2 271	585		106	1 088
Разом по кошторису			613,18		64,14		6 095	37 515	9 592		1 673	17 360
Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (6 095,00 + 37 515,00) * 0,007800												340
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (6 095,00 + 37 515,00) * 0,007800 * 0,220000												75
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (6 095,00 + 37 515,00) * 0,003739												163
Всього загальноновиробничі витрати по кошторису												17 938
2-1-3 Електропостачання												
Розділ № 1 Електроосвітлення												
3	E21-2-9	0,25	57,017 14,26	0,097	5,5306 1,38	95,01	525,47 131	3 096,59 774	796,85 199	2,42	137,98 34	1 460,30 365
5	E21-4-2	0,1	10,5942 1,06	0,097	1,0276 0,10	95,01	97,64 10	588,12 58	150,87 15	2,42	25,64 3	274,15 27
6	E21-4-4	0,25	20,6084 5,15	0,097	1,999 0,50	95,01	189,93 47	1 149,30 287	294,63 74	2,42	49,87 12	534 12
7	E21-11-2	4,9	103,3816 506,61	0,097	10,028 49,14	95,01	952,76 4 669	6 213,10 30 444	1 576,49 7 725	2,42	250,18 1 226	2 779,43 13 619
8	E21-22-2	0,04	31,832 1,27	0,097	3,0877 0,12	95,01	293,36 12	1 728,80 69	444,88 18	2,42	77,03 3	815,27 33
9	E21-22-3	0,06	33,695 2,02	0,097	3,2684 0,20	95,01	310,53 19	1 829,98 110	470,91 28	2,42	81,54 5	862,98 52
10	E21-22-8	0,07	31,993 2,24	0,097	3,1033 0,22	95,01	294,85 21	1 737,54 122	447,13 31	2,42	77,42 5	819,40 57
11	E21-22-10	0,1	58,719 5,87	0,097	5,6957 0,57	95,01	541,15 54	3 189,03 319	820,64 82	2,42	142,10 14	1 503,89 150
12	E21-22-11	0,01	63,9975 0,64	0,097	6,2078 0,06	95,01	589,80 6	3 475,70 35	894,41 9	2,42	154,87 2	1 639,08 16
13	E21-23-1	1,0	14,0696 14,07	0,097	1,3647 1,36	95,01	129,66 130	903,43 904	227,28 227	2,42	34,05 34	390,99 391
14	E21-24-1	1,0	4,1074 4,11	0,097	0,3984 0,40	95,01	37,85 38	244,45 245	62,11 62	2,42	9,94 10	109,90 110
15	E21-22-12	0,16	250,5225 40,08	0,097	24,3007 3,89	95,01	2 308,81 369	14 652,14 2 344	3 731,41 597	2,42	606,26 97	6 646,48 1 063
16	PH17-15-3	1,0	1,9166 1,92	0,097	0,1859 0,19	95,01	17,66 18	121,11 121	30,53 31	2,42	4,64 5	52,83 53
17	E21-17-12	0,03	156,6259 4,70	0,097	15,1927 0,46	95,01	1 443,46 43	9 936,44 298	2 503,58 75	2,42	379,03 11	4 326,07 120
18	E21-18-16	0,28	530,7375 148,61	0,097	51,4815 14,41	95,01	4 891,26 1 370	30 653,20 8 583	7 819,78 2 190	2,42	1 284,38 360	13 995 3 919
19	E21-18-2	0,03	380,974 11,43	0,097	36,9545 1,11	95,01	3 511,05 105	23 116,77 694	5 858,12 176	2,42	921,96 28	10 291,13 309
Разом по розділу			764,04		74,11		7 042	45 407	11 539		1 847	20 428
Розділ № 2 Будівельні роботи												
20	E46-29-3	0,07	100,4865 7,04	0,12	12,0584 0,84	95,01	1 145,67 80	5 914,81 414	1 553,31 109	2,73	274,33 19	2 973,31 208
21	E46-25-6	1,29	103,3461 133,32	0,12	12,4015 16,00	95,01	1 178,27 1 520	6 449,01 8 319	1 678,00 2 165	2,73	282,13 364	3 138,40 4 049
22	E46-25-22	1,29	-38,3784 -49,51	0,12	-4,6054 -5,94	95,01	-437,56 -564	-2 394,58 -3 089	-623,07 -804	2,73	-104,77 -135	-1 165,40 -1 503
Разом по розділу			90,85		10,90		1 036	5 644	1 470		248	2 754
Разом по кошторису			854,89		85,01		8 078	51 051	13 009		2 095	23 182
Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (8 078,00 + 51 051,00) * 0,007800												461
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (8 078,00 + 51 051,00) * 0,007800 * 0,220000												101
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (8 078,00 + 51 051,00) * 0,003739												221
Всього загальноновиробничі витрати по кошторису												23 965
6-1-1 Зовнішні мережі і споруди водопостачання												
Розділ № 1 Земляні роботи												
1	E1-12-8	0,1164	64,6431 7,53	0,098	6,335 0,74	95,01	601,89 70	4 419,45 515	1 104,69 129	2,21	142,86 17	1 849,44 215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	E1-164-2	0,116	314,16 36,44	0,098	30,7877 3,57	95,01	2 925,14 339	15 189,64 1 762	3 985,25 462	2,21	694,29 81	7 604,68 882
3	E23-1-1	0,384	16,32 6,27	0,094	1,5341 0,59	95,01	145,75 56	846,68 325	218,33 84	2,21	36,07 14	400,15 154
4	E1-166-1	0,384	150,45 57,77	0,098	14,7441 5,66	95,01	1 400,84 538	7 164,43 2 751	1 884,36 724	2,21	332,49 128	3 617,69 1 389
6	E1-27-1	0,12032	15,1575 1,82	0,098	1,4854 0,18	95,01	141,13 17	1 027,77 124	257,16 31	2,21	33,50 4	431,79 52
Разом по розділу			109,83		10,74		1 020	5 477	1 430		242	2 692
Розділ № 2 Водопостачання												
7	ЕН22-11-1	0,032	240,8163 7,71	0,094	22,6367 0,72	95,01	2 150,72 69	14 265,47 457	3 611,56 116	2,21	532,20 17	6 294,48 201
9	ЕН22-41-2	0,153	272,7241 41,73	0,094	25,6361 3,92	95,01	2 435,68 373	16 883,29 2 583	4 250,17 650	2,21	602,72 92	7 288,57 1 115
16	ЕН22-38-1	1,0	2,4247 2,42	0,094	0,2279 0,23	95,01	21,65 22	162,17 162	40,44 40	2,21	5,36 5	67,45 67
18	E16-15-1	1,0	2,5661 2,57	0,105	0,2694 0,27	95,01	25,60 26	153,90 154	39,49 39	2,75	7,06 7	72,15 72
21	E16-30-1	1,0	2,95 2,95	0,105	0,3098 0,31	95,01	29,43 29	170,60 171	44,01 44	2,75	8,11 8	81,55 82
Разом по розділу			57,38		5,45		519	3 527	889		129	1 537
Разом по кошторису			167,21		16,19		1 539	9 004	2 319		371	4 229
Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (1 539,00 + 9 004,00) * 0,007800												82
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (1 539,00 + 9 004,00) * 0,007800 * 0,220000												18
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (1 539,00 + 9 004,00) * 0,003739												39
Всього загальновиробничі витрати по кошторису												4 368
6-1-2 Зовнішні мережі і споруди каналізації												
Розділ № 1 Земляні роботи												
1	E1-12-8	0,0342	64,6431 2,21	0,098	6,335 0,22	95,01	601,89 21	4 419,45 152	1 104,69 38	2,21	142,86 5	1 849,44 63
2	E1-164-2	0,0342	314,16 10,74	0,098	30,7877 1,05	95,01	2 925,14 100	15 189,64 519	3 985,25 136	2,21	694,29 24	7 604,68 260
3	E23-1-1	0,228	16,32 3,72	0,094	1,5341 0,35	95,01	145,75 33	846,68 193	218,33 50	2,21	36,07 8	400,15 91
4	E1-166-1	0,0304	150,45 4,57	0,098	14,7441 0,45	95,01	1 400,84 43	7 164,43 218	1 884,36 57	2,21	332,49 10	3 617,69 110
6	E1-27-1	0,0323	15,1575 0,49	0,098	1,4854 0,05	95,01	141,13 5	1 027,77 33	257,16 8	2,21	33,50 1	431,79 14
Разом по розділу			21,73		2,12		202	1 115	289		47	538
Розділ № 2 Каналізація												
7	ЕН22-9-8	0,008	972,9782 7,79	0,094	91,46 0,73	95,01	8 689,61 70	64 158,78 514	16 026,65 128	2,21	2 150,28 17	26 866,54 215
9	ЕН22-12-3	0,003	508,557 1,53	0,094	47,8044 0,14	95,01	4 541,89 14	30 419,16 91	7 691,43 23	2,21	1 123,91 3	13 357,23 40
11	ЕН22-12-5	0,016	618,5365 9,90	0,094	58,1424 0,93	95,01	5 524,11 88	36 992,08 592	9 353,56 150	2,21	1 366,97 22	16 244,64 260
15	ЕН22-41-1	0,104	189,4698 19,70	0,094	17,8102 1,85	95,01	1 692,14 176	11 412,98 1 187	2 883,13 300	2,21	418,73 44	4 994,00 519
20	E16-30-2	1,0	3,87 3,87	0,105	0,4063 0,41	95,01	38,61 39	223,80 224	57,73 58	2,75	10,64 11	106,98 107
Разом по розділу			42,79		4,06		387	2 608	659		95	1 141
Разом по кошторису			64,52		6,18		589	3 723	948		142	1 679
Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (589,00 + 3 723,00) * 0,007800												34
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (589,00 + 3 723,00) * 0,007800 * 0,220000												7
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (589,00 + 3 723,00) * 0,003739												16
Всього загальновиробничі витрати по кошторису												1 736
6-1-3 Зовнішні мережі теплопостачання												
Розділ № 1 Трубопроводи												
1	E24-1-1	0,033	877,4237 28,96	0,094	82,4778 2,72	95,01	7 836,22 259	53 781,09 1 775	13 555,81 447	2,21	1 939,11 64	23 331,14 770
3	E16-15-1	2,0	2,5661 5,14	0,105	0,2694 0,54	95,01	25,60 51	153,90 308	39,49 79	2,75	7,06 14	72,15 144
5	ЕН26-2-1	3,3	3,5228 11,61	0,092	0,3241 1,07	95,01	30,79 102	206,75 682	52,26 172	2,26	7,96 26	91,01 300
Разом по розділу			45,71		4,33		412	2 765	698		104	1 214
Розділ № 2 Вузел керування												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	E18-21-1	0,2	14,3478 2,87	0,105	1,5065 0,30	95,01	143,13 29	862,37 172	221,21 44	2,75	39,46 8	403,80 81
7	E16-20-2	5,0	0,49 2,45	0,105	0,0515 0,26	95,01	4,89 24	30,49 152	7,78 39	2,75	1,35 7	14,02 70
12	E18-22-2	8,0	0,36 2,88	0,105	0,0378 0,30	95,01	3,59 29	22,75 182	5,79 46	2,75	0,99 8	10,37 83
15	E18-22-4	4,0	0,51 2,04	0,105	0,0536 0,21	95,01	5,09 20	30,54 122	7,84 31	2,75	1,40 6	14,33 57
18	E18-22-5	1,0	0,2 0,20	0,105	0,021 0,02	95,01	2,00 2	13,00 13	3,30 3	2,75	0,55 1	5,85 6
20	E16-6-4	0,02	50,3612 1,00	0,105	5,2879 0,11	95,01	502,41 10	3 058,24 61	783,34 16	2,75	138,49 3	1 424,24 28
21	E16-6-3	0,07	50,3612 3,53	0,105	5,2879 0,37	95,01	502,41 35	3 058,24 214	783,34 55	2,75	138,49 10	1 424,24 100
22	E16-14-3	0,04	181,3445 7,26	0,105	19,0412 0,76	95,01	1 809,10 72	11 259,23 451	2 875,03 115	2,75	498,70 20	5 182,83 207
Разом по розділу			22,23		2,33		221	1 367	349		62	632
Разом по кошторису			67,94		6,66		633	4 132	1 047		166	1 846
Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (633,00 + 4 132,00) * 0,007800												37
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (633,00 + 4 132,00) * 0,007800 * 0,220000												8
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (633,00 + 4 132,00) * 0,003739												18
Всього загальноновиробничі витрати по кошторису												1 909
7-1-1 Благоустрій												
Розділ № 1 Підготовчі роботи												
1	PH18-1-5	1,0	253,7881 253,79	0,12	30,4546 30,45	95,01	2 893,49 2 893	13 335,52 13 336	3 570,38 3 570	2,73	692,84 693	7 156,71 7 157
Разом по розділу			253,79		30,45		2 893	13 336	3 570		694	7 157
Розділ № 2 Благоустрій												
2	PH18-12-7	5,0	8,138 40,70	0,12	0,9766 4,88	95,01	92,78 464	472,63 2 363	124,39 622	2,73	22,22 111	239,39 1 197
3	EH27-13-1	0,5	62,8183 31,42	0,132	8,292 4,15	95,01	787,82 394	4 001,81 2 001	1 053,72 527	2,9	182,17 91	2 023,71 1 012
4	EH27-27-1	0,5	28,7999 14,40	0,132	3,8016 1,90	95,01	361,19 181	1 954,00 977	509,34 255	2,9	83,52 42	954,05 477
Разом по розділу			86,52		10,93		1 039	5 341	1 404		243	2 686
Розділ № 3 Вимощення												
5	PH18-12-11	0,48	80,978 38,87	0,12	9,7174 4,66	95,01	923,25 443	4 009,78 1 924	1 085,27 521	2,73	221,07 106	2 229,59 1 070
6	EH27-14-1	0,048	61,785 2,97	0,132	8,1556 0,39	95,01	774,87 37	3 778,15 182	1 001,66 48	2,9	179,18 9	1 955,71 94
7	EH27-22-3	0,48	10,9907 5,28	0,132	1,4508 0,70	95,01	137,84 66	684,49 329	180,91 87	2,9	31,87 15	350,62 168
8	PH18-30-1	56,0	1,32 73,92	0,12	0,1584 8,87	95,01	15,05 843	70,42 3 944	18,80 1 053	2,73	3,60 202	37,45 2 097
Разом по розділу			121,04		14,62		1 389	6 379	1 709		331	3 479
Разом по кошторису			461,35		56,00		5 321	25 056	6 683		1 268	13 279
Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (5 321,00 + 25 056,00) * 0,007800												237
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (5 321,00 + 25 056,00) * 0,007800 * 0,220000												52
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (5 321,00 + 25 056,00) * 0,003739												114
Всього загальноновиробничі витрати по кошторису												13 675
7-1-2 Озеленення території												
Розділ № 1 Встановлення обладнання												
1	E47-342-2	0,04	189,97 7,60	0,088	16,7174 0,67	95,01	1 588,32 64	10 317,27 413	2 619,23 105	2,21	419,83 17	4 627,38 185
Разом по розділу			7,60		0,67		64	413	105		16	185
Разом по кошторису			7,60		0,67		64	413	105		16	185
Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (64,00 + 413,00) * 0,007800												4
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності (64,00 + 413,00) * 0,007800 * 0,220000												1
Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів) (64,00 + 413,00) * 0,003739												2
Всього загальноновиробничі витрати по кошторису												192
Разом по зведеному кошторисному розрахунку			10 413,89		1 088,85		103 456	608 315	156 589		25 821	285 866
Кошти на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності												6 779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму допомоги з тимчасової непрацездатності (понад 5 днів)											2 661
	Всього загальноновиробничі витрати по зведеному кошторисному розрахунку											295 299

Склад

Інженер кошторисник

Тонкоп'єва Н.Г.

Перевірив

Грובה Л.М.



Реконструкція нежитлової будівлі (гаража літ. "Г") по вул. Ушакова, 16 в м. Люботин Харківської обл., під адміністративну будівлю
найменування будови

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Люботинської міської ради (назва організації, що затверджує)



Мауренко В.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

" " 20

Відомість обсягів робіт

до Зведеного кошторисного розрахунку №

Ч.ч.	Шифр і № позиції нормативу	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кільк.
1	2	3	4	5
	2-1-1	Загальнобудівельні роботи		
		Розділ № 1 Демонтажні роботи та підготовчі роботи +		
1	E9-46-1	Монтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання (3 шт) (Демонтаж)	т	1,5
2	E46-44-2	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів без підвіконних дошок	100м2	0,0354
3	E46-34-4	Розбирання цегляних стін	м3	10,35
4	E46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	1,0
5	E46-40-4	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	100м2	1,4169
6	PH8-1-1	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	100м2	1,4169
7	PH8-1-5	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з брусів і колод	100м2	1,4169
8	PH8-1-6	Розбирання дерев'яних мауерлатів	100м2	1,4169
9	E46-40-1	Розбирання покриття покрівель з рулонних матеріалів (гідроізоляція)	100м2	1,4169
10	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	17,2
11	C314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	17,2
12	E1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 (оглядової ями)	100м3	0,04
		Розділ № 2 Стіни та перегородки +		
13	EH8-25-1	Установка перегородок из газобетонных блоков на клеюшей смеси толщиной до 100 мм при высоте этажа до 4 м	100м2 перегородок [за вычетом проемов]	0,26
14	E46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3 7,99 + 12,86 + 7,13 + 10,92	м3	38,9
15	EH8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	т металевих виробів	0,45
16	EH8-7-1	Мурування з цегли керамічної стовпів прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м	м3 мурування	3,03
		Розділ № 3 Монолітна плита покриття Пм1 та монолітний пояс +		
17	EH6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100 м3 залізобетону в деле	0,05
18	EH6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (27,0 * 0,0027) / 1,0	1 т	0,0729
19	E9-71-1	Виготовлення балок	т	2,184
20	E46-20-1	Монтаж металоконструкцій покриття	т	2,184
21	E13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (2,184 * 41,0) / 100,0	100м2	0,89544
22	EH15-171-4	Олійне фарбування труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,89544
23	E46-20-4	Монтаж профільованого настилу (незнімна опалубка)	т	1,148
24	EH6-22-10	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею більше 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм	100 м3 залізобетону в деле	0,1
		Розділ № 4 Покрівля + утеплення перериття		
		4.1 Покрівля		
25	EH10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	м3	5,5376
26	EH26-30-1	Улаштування гідроізоляційного шару поверхонь з плівки поліетиленової	10м2 ізолюваної поверхні	12,8
27	PH7-31-1	Улаштування контррейки (прим.)	100м	1,386

1	2	3	4	5
28	PH8-26-2	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дошок і брусків під покрівлю з листової сталі	100м2	1,28
29	E9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	1,28
30	E12-15-1	Улаштування парапетів, фартухів та коньків із листової оцинкованої сталі	100м2	0,6698
31	E13-70-2	Нанесення вручну в один шар вогнезахисного покриття з антипірену ВАНН-1 на стельові поверхні дерев'яних конструкцій (кроквяна система, рештування)	100м2	2,5
32	PH8-41-2	Навішування водостічних труб, ринви, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,575
33	E20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	1,0
4.2 Утеплення плити покриття (горище)				
34	EH26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10м2 ізолюваної поверхні	12,788
35	EH26-33-1	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів "насухо" (товщина 200 мм)	1 м3 ізоляції	25,576
36	EH26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із поліетилену	10 м2 поверхні, що ізолюється	12,788
Розділ № 5 Металоконструкції				
5.1 Металеві перемички і обрамлення отворів				
37	PH3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	2,262
38	E13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (2,262 * 41,0) / 100,0	100м2	0,92742
39	EH15-171-4	Олійне фарбування труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,92742
5.2 Влаштування піддашка				
40	E46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,07
41	E46-29-6	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,07
42	EH10-16-1	Виготовлення та установлення крокв 4,0 * 4,5 * 0,05 * 0,05	м3	0,045
43	EH26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10м2 ізолюваної поверхні	2,0
44	E46-20-1	Монтаж металоконструкцій покриття 0,319 + 0,1	т	0,419
45	E9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,2
46	E13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (0,419 * 41,0) / 100,0	100м2	0,17179
47	EH15-171-4	Олійне фарбування труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,17179
48	PH4-17-4	Улаштування підшивки стель аквапанелями	100 м2	0,158
Розділ № 6 Двері та вітраж +				
49	EH10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах (0,8 * 2,1 + 0,9 * 2,1) / 100,0	100м2	0,0357
50	EH10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (1,8 * 2,1 * 2,0) / 100,0	100м2	0,0756
51	E9-36-2	Монтаж вітражних прорезів з алюмінієвих сплавів (3,0 * 2,7) / 100,0	100м2	0,081
Розділ № 7 Вікна +				
52	EH10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (1,8 * 1,0 * 10,0) / 100,0	100м2	0,18
53	EH10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,1
54	EH10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,1
Розділ № 8 Поли +				
8.1 Поли з керамогранітної плитки				
55	EH11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм (26,22 + 3,9) / 100,0	100м2	0,3012
56	EH11-11-8	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок до тов. 175 мм	100м2	0,2622
57	EH11-11-8	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок до тов. 375 мм	100м2	0,039
58	EH26-35-2	Теплоізоляція покриттів і перекриттів зверху виробами з пінополістіролу на бітумі	1 м3 ізоляції	3,07
59	EH11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (26,22 + 3,9) / 100,0	100м2	0,3012
60	EH11-11-2	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до тов. 30 мм	100м2	0,3012
61	EH6-47-19	Приготування важких мурувальних розчинів цементних, марка 150	100 м3 розчину	0,009585
62	EH11-11-18	Армування стяжки дріт'яною сіткою	100м2	0,3012
63	EH11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,3012
64	EH11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних на клеючій суміші	100м	0,23029
8.2 Поли з лінолеуму				
65	EH11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	0,6545
66	EH11-11-8	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок до тов. 175 мм	100м2	0,2544
67	EH11-11-8	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок до тов. 375 мм	100м2	0,4001
68	EH11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,6545

1	2	3	4	5
69	EH11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (25,44 + 40,01) / 100,0	100м2	0,6545
70	EH11-11-2	Виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до тов. 15 мм	100м2	0,6545
71	EH6-47-19	Приготування важких мурувальних розчинів цементних, марка 150	100 м3 розчину	0,010014
72	EH11-11-18	Армування стяжки дріт'яною сіткою	100м2	0,6545
73	EH11-9-2	Улаштування ізоляції суцільної з плит OSB	100м2	0,6545
74	EH11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму PBX-TARKETT на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,6545
75	EH11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах (3,8 * 2,0 + 6,695 + 5,795 + 6,57 + 5,57 + 5,345 + 2,62 + 0,51 + 0,426) / 100,0	100м	0,41131
Розділ № 9 Оздоблювальні роботи внутрішні				
9.1 Стелі				
76	EH15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" (25,18 + 65,45) / 100,0	100м2	0,9063
77	EH15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" (90,63 - 28,0 * 0,6 * 0,6) / 100,0	100м2	0,8055
78	EH15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2 горизонталь ної проекції стелі	0,0494
79	EH15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами.	100 м2	0,0494
80	EH15-182-5	Шпаклювання стель по гіпсокартону	100м2	0,0494
81	EH15-182-7	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,0494
82	EH15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0494
9.2 Стіни+				
83	E13-44-7	Очищення поверхонь щітками	м2	254,39
84	RH3-46-1	Розшивання швів раніше змурованої цегляної кладки	100 м2	2,5439
85	RH12-66-1	Обробка внутрішніх поверхонь стін антисептиком (84,86 + 28,14 + 141,39) / 100,0	100м2	2,5439
86	EH10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	2,5439
87	EH15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	2,5439
88	EH15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	2,5439
89	EH15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2814
90	EH15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,8486
91	EH15-251-2	Обклеювання стін шпалерами по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях	100м2	1,4139
Розділ № 10 Опорядження зовнішніе +				
10.1 Фундамент				
92	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (45,6 * 0,6 * 0,5) / 100,0	100м3	0,1368
93	E1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 (45,6 * 0,6 * 0,4) / 100,0	100м3	0,10944
94	EH8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2 поверхні, що ізолюється	0,2734
95	EH10-64-2	Утеплення цоколю плитами екструдірованим пінополістиролом (27,34 / 0,5) / 100,0	100м	0,5468
10.2 Цоколь				
96	EH8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2 поверхні, що ізолюється	0,2734
97	EH10-64-1	Утеплення цоколю плитами мінераловатними напівжорсткими товщиною 100 мм	100м	0,2734
98	EH15-182-1	Шпаклювання стін (нанесення армуючого складу)	100м2	0,2734
99	EH15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до тов. 10 мм	100м2	0,2734
100	EH15-185-2	Армування сіткою	100м2	0,2734
101	EH15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,5468
10.3 Стіни та колони та стелі				
102	EH15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "Ceresit". Стіни гладкі	100 м2	1,9435
103	EH15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм с отделкой декоративным раствором по технологии "Ceresit". Откосы, ширина до 300 мм	100 м2	0,077
104	EH15-183-1	Декоративне штукатурення колонн	100м2	0,1208
105	EH15-179-5	Поліпшене фарбування колонн полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1208
106	EH15-182-2	Декоративне штукатурення стелі та парапету навісу	100м2	0,158
107	EH15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 до тов. 5 мм	100м2	0,158
108	EH15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,158
Розділ № 11 Ганок та пандус +				

1	2	3	4	5
109	ЕН6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,017
110	ЕН6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,045
111	ЕН6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,0152
112	Е9-75-1	Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій масою до 0,5 т [бачки, воронки, жолоби, лотки та ін.]	т	0,0152
113	Е7-60-4	Установлення металевої огорожі без поручня (1,2 + 0,35 + 2,5 * 2,0) / 100,0	100м	0,0655
114	Е9-75-2	Виготовлення огорож	т	0,117
115	Е13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 (0,117 * 41,0) / 100,0	100м2	0,04797
116	ЕН15-171-4	Олійне фарбування труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,04797
117	ЕН11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,236325
118	ЕН11-11-2	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних до тов. 30 мм	100м2	0,236325
119	ЕН11-11-18	Армування стяжки дрібною сіткою	100м2	0,236325
120	ЕН11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,236325
121	ЕН15-170-2	Нанесення маркування на пандус	100м2	0,0057
	2-1-2	Сантехнічні роботи		
		Розділ № 1 Вентиляція +		
1	Е20-32-3	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,1 т	шт	2,0
2	Е20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (3,5 * 0,6) / 100,0	100м2	0,021
3	Е20-10-2	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 50 кг	шт	1,0
		Розділ № 2 Опалення		
4	Е16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,5895
5	Е16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,1446
6	Е16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,3892
7	Е18-6-2	Установка радіаторів сталевих (1,064 + 2,011 + 1,645 * 5,0 + 1,28 * 4,0 + 0,731) / 100,0	100кВт	0,17151
8	Е16-20-2	Установлення кранів клапанів зворотних, діаметром 25 мм	шт	24,0
9	ЕН26-1-1	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм (22,0 + 31,0 + 13,0 + 23,0) / 10,0	10м трубопроводу	8,9
		Розділ № 3 Водопостачання +		
		3.1 Холодне та гаряче водопостачання		
10	Е16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,29
11	Е16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,06
12	Е16-20-2	Установлення кранів клапанів зворотних, діаметром 25 мм	шт	9,0
		3.2 Водомірний вузол		
13	Е16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1,0
14	Е18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1
15	Е16-20-2	Установлення кранів клапанів зворотних, діаметром 25 мм	шт	5,0
16	Е18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1,0
		Розділ № 4 Каналізація +		
17	Е16-13-1	Прокладка трубопроводів каналізації из полиэтиленовых труб низкого давления диаметром 50 мм	100м	0,03
18	Е16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,12
		Розділ № 5 Внутрішнє обладнання +		
19	Е17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,1
20	Е17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	0,1
21	Е17-2-4	Установлення дзеркала	10шт	0,4
22	Е21-30-1	Установка рукосушителей	100шт	0,01
23	РН9-21-1	Установлення і металевих направляючих 0,9 * 2,0 + 1,7	м	3,5
24	Е17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,1
	2-1-3	Електропостачання		
		Розділ № 1 Електроосвітлення		
1	Е21-2-9	Прокладання гнучкої гофрованої труби., діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,25

1	2	3	4	5
2	E21-4-2	Затягування у прокладені труби багатожильного у загальному оболетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,1
3	E21-4-4	Затягування у прокладені труби багатожильного у загальному оболетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	0,25
4	E21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм ² з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами (220,0 + 20,0 + 250,0) / 100,0	100м	4,9
5	E21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,04
6	E21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,06
7	E21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,07
8	E21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	0,1
9	E21-22-11	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	100шт	0,01
10	E21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1,0
11	E21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1,0
12	E21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,16
13	PH17-15-3	Установлення електролічильників побутових трифазових	1 шт	1,0
14	E21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,03
15	E21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	0,28
16	E21-18-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	0,03
Розділ № 2 Будівельні роботи				
17	E46-29-3	Пробивка круглих отверстий діаметром до 25 мм в кирпичних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,07
18	E46-25-6	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм (26,0 + 16,0 + 87,0) / 100,0	100шт	1,29
19	E46-25-22	Вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 50 мм до 80 мм	100шт	1,29
6-1-1 Зовнішні мережі і споруди водопостачання				
Розділ № 1 Земляні роботи				
1	E1-12-8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,65 [0,5-1] м ³ , група ґрунтів 2	1000м ³	0,1164
2	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м ³	0,116
3	E23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи (32,0 * 0,8 * 0,15) / 10,0	10м ³	0,384
4	E1-166-1	Засипка вручну траншей, піском	100м ³	0,384
5	E1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (116,4 + 11,6 - 3,84 * 2,0) / 1 000,0	1000м ³	0,12032
Розділ № 2 Водопостачання				
6	EH22-11-1	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 50 мм	1 км трубопроводу	0,032
7	EH22-41-2	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону ((0,4 * 2,0 + 0,27 + 0,38 + 0,08)) / 10,0	10 м ³ залізобетонних і бетонних конструкцій колодязів	0,153
8	EH22-38-1	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 50 мм	1 врізування	1,0
9	E16-15-1	Установлення кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1,0
10	E16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	1,0
6-1-2 Зовнішні мережі і споруди каналізації				
Розділ № 1 Земляні роботи				
1	E1-12-8	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,65 [0,5-1] м ³ , група ґрунтів 2 (19,0 * 1,5 * 1,2) / 1 000,0	1000м ³	0,0342
2	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м ³	0,0342
3	E23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи (19,0 * 0,8 * 0,15) / 10,0	10м ³	0,228
4	E1-166-1	Засипка вручну траншей, піском (19,0 * 0,8 * 0,2) / 100,0	100м ³	0,0304
5	E1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 (34,2 + 3,42 - 2,28 - 3,04) / 1 000,0	1000м ³	0,0323
Розділ № 2 Каналізація				

1	2	3	4	5
6	ЕН22-9-8	Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 273 мм (гильза)	1 км трубопровод у	0,008
7	ЕН22-12-3	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з пневматичним випробуванням, зовнішній діаметр 110 мм	1 км трубопровод у	0,003
8	ЕН22-12-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с пневматическим испытанием, внешний диаметр 160 мм	1 км трубопровод а	0,016
9	ЕН22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах ((0,18 + 0,24 + 0,1) * 2,0) / 10,0	10 м3 залізобетонн их і бетонних конструкцій колодязів	0,104
10	E16-30-2	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	1,0
	6-1-3	Зовнішні мережі теплопостачання		
		Розділ № 1 Трубопроводи		
1	E24-1-1	Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см2], температури 115 град.С, діаметр труб 50 мм	1000м	0,033
2	E16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	2,0
3	ЕН26-2-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10м трубопровод у	3,3
		Розділ № 2 Вузел керування		
4	E18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,2
5	E16-20-2	Установлення кранів клапанів зворотних, діаметром 25 мм	шт	5,0
6	E18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	8,0
7	E18-22-4	Установка термометров в оправе прямих и угловых	комплект	4,0
8	E18-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	1,0
9	E16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,02
10	E16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,07
11	E16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,04
	7-1-1	Благоустрій		
		Розділ № 1 Підготовчі роботи		
1	РН18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів та основ (в т.ч. вимощення) механізованим способом	100 м3 конструкцій	1,0
		Розділ № 2 Благоустрій		
2	РН18-12-7	Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100 м2 корита	5,0
3	ЕН27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000 м2 основи	0,5
4	ЕН27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за ширини укладання 7 м	1000 м2 покриття	0,5
		Розділ № 3 Вимощення		
5	РН18-12-11	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100 м2 корита	0,48
6	ЕН27-14-1	Улаштування основи із щебеню, обробленого піщано-цементною сумішшю за товщини шару 18 см	1000 м2 основи	0,048
7	ЕН27-22-3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100 м2 покриття тротуарів	0,48
8	РН18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	1 м поребрика	56,0
	7-1-2	Озеленення території		
		Розділ № 1 Встановлення обладнання		
1	E47-342-2	Установка урн и лавочек	100шт	0,04

Склад

Інженер кошторисник

Тонкоп'єва Н.Г.

Перевірів

Грובהва Л.М.

